

Stawfordska Sällskapet

Historikgruppen för Höganäs AB



Rapport 8

Skyddsrumsfrågan under 2:a världskriget

Rapporten omfattar dokumentation rörande Höganäsbolagets hanterande av den situation som uppkom med kravet på byggande av skyddsrum för bolagets bostadshus. Tidsmässigt omfattar rapporten 1940 – 1942, men även ett nybygge från 1943 berörs.

Bifogat finns kopior på de drygt 90 dokument som ligger till grund för rapporten.

av
Lars Dahlbom

Augusti 2009

Innehållsförteckning

Sid	Datum	Dokument
4		Förord
5		Sammanfattning
14	400223	Planer för inrättande av skyddsrum
50	400223	Beräkningar för skyddsrum enl ritn nr 10297
59	400223	Ritning över luftskyddsrum nr 10297
60	400329	Ritn 10321. Normalskyddsrum typ I, III, X, XI, XII, XV, XVI
61		Tilldelning av luftskyddsrum
62	400224	Beskrivning å uppförande av skyddsrum enl ritning 10297
64	400226	Offert från Hj. Elgström. Normalskyddsrum
65	400304	Offert från Harald & Andersson. Normalskyddsrum
66	400417	Entreprenadkontrakt. Hj Elgström
69	400417	Entreprenadkontrakt. Haraldsson & Andersson
72	400420	Beställning av skyddsrum. Hj Elgström
73	400420	Beställning av skyddsrum. Haraldsson & Andersson
74	400301	Offert. Skånska Cementgjuteriet. Rörskyddsrum
76	400508	Förteckning å fastigheter för vilka skyddsrum skall anordnas
77	400508	Beskrivning å uppförande av skyddsrum inom tätare bebyggelse
78	400517	Brev till Länsstyrelsen. Befrielse från byggandet av skyddsrum
80	400608	Utredning ang kostnader för skyddsrum. Hj Elgstöm
81	400615	Brev till Länsstyrelsen. Kompl till ansökan den 400517
82	400622	Brev från Länsstyrelsen. Avslag på ansökan av den 400517
83	400705	Offert från Haraldsson & Andersson. Luftskyddsrum
84	400807	Utredning ang kostnader för skyddsrum. Hj Elgstöm
86	400814	Brev till Länsstyrelsen. Bemötande av avslaget den 400622
87	400911	Brev från Länsstyrelsen. Befrielse från gasskydd i skyddsrum
88	400918	Ansökan om bygglov för 9 st luftskyddsrum
105	400928	Brev till Konungen. Överklagandet av Länsstyrelsens avslag
109	401016	Offert Hj Elgström. Anordnande av rörskyddsrum
110	401212	Rekvisation till Inköpskontoret. Utrustning för skyddsrum
111	401212	Beställning av rörskyddsrum av Hj Elgström
112	410118	Beställning av rörskyddsrum av Hj Elgström
113	410506	Brev till Luftskyddsbyrån. Redovisning av skyddsrumsfrågan
115	410526	Plan för inrättande av skyddsrum i kv Freja
118	410526	Plan för inrättande av skyddsrum i Långaröd
121	431011	Plan för inrättande av skyddsrum i kv Columbus
124		Karta över Höganäs-församling
125		Ritning över rörskyddsrum
126	400223	Sv Författningssamling. Ändringar i luftskyddslagen
128	400911	Komplettering av Luftskyddsinspektionens cirkulärskrivelse
129	400329	Ritn 10321. Skyddsrum typ I, III, X, XI, XII, XV, XVI med anteckningar
130	400914	Utdrag ur Kungörelse ang utnyttjande av skyddsrum
131	400223	Ritn 10297. Luftskyddsrum

Sid	Datum	Dokument
132	400223	Ritn 10297-1. Luftskyddsrum med bänkplacering
133	410815	Brev från Höganäs Luftskyddsbyrå ang förvaring av utlånat materiel
134	420122	Brev från Höganäs luftskyddschef ang förvaring av gummitätningar
135	420321	Brev från Landskansliet, Malmö ang utnyttjande av skyddsrum
136	461100	Ritn 13095. Ändring av skyddsrum till garage
137		Kronans historiska värde relaterat till värdet 2009

Förord

Ända från starten av Höganäsbolagets (HB.s) verksamhet (1796) sågs en nyttighet i att kunna erbjuda företagets anställda bostad. I början av verksamheten fanns inga disponibla bostäder i närheten av bolagets verksamhetsområde. Det som fanns var ett fiskeläge och en del byar med inriktning på lantbruk. Det blev därför en av företagets uppgifter att bygga upp ett fungerande samhälle med tillhörande infrastruktur. Fastighetsinnehavet ökade ständigt och var på 40-talet betydande. Kravet på att fastighetsägare, i samband med 2:a världskriget, skulle förse sina hyresgäster med skyddsrum i skäligen omfattning medförde en omfattande verksamhet för HB. Byråkratin inom stat, länsstyrelse och kommun var väl utbyggd och ett antal beslutsfattare skulle förse med ansökningar, svaromål och andra skrivelser.

Vid 2:a världskrigets utbrott fanns ett antal instanser med uppgift att styra byggnationen av skyddsrum. Högsta ledningen för det civila luftskyddet låg hos socialdepartementet. För hantering av de specifika frågor som hade med detta verksamhetsområde att göra inrättades Luftskyddsbyrån inom departementet. Luftskyddsinspektionen inrättades 1937 med stöd av luftskyddslagen, som börjat gälla samma år. Det var den ökade risken för anfall från luften som utgjorde bakgrunden till den nya lagen. Luftskyddsinspektionen skulle utöva den centrala ledningen och övervakningen av luftskyddet inom landet. Luftskyddsinspektionen var en del av civilförsvaret och avsåg icke-militära åtgärder i syfte att försvåra anfall från luften. 1944 uppgick Luftskyddsinspektionen i den då nybildade civilförsvarsstyrelsen som senare blev Statens Räddningsverk.

Resp Länsstyrelse hade ansvar för bl a inrättandet av skyddsrum inom sitt distrikt och hade i sin tur indelat detta distrikt i ett antal luftskyddsområden med luftskyddschefer som ansvariga tjänstemän.

Lokalt inrättades även Luftskyddsnämnder vars uppgift var att tillvarata kommunens intressen i frågor gällande det civila luftskyddet.

Materialet ger en tidsbild som karaktäriseras av bl a en starkt underdånig ton mot ”överheten” men också ”överhetens” snabba reaktioner med mycket korta svarstider. Detta gäller inte minst brevväxlingen med Länsstyrelsen.

Den första noteringen i HBs arkiv är daterat den 22 febr 1940 och består av en 9-sidig plan för anläggande av skyddsrum.

En del av ritningarna har med åren blivit ganska urblekta och denna utblekning kommer givetvis att fortsätta varför det känns angeläget att kopiera dem i det skick de har idag även om läsbarheten skulle kunna vara bättre.

Sammanfattning av materialet

400223 Plan för inrättande av skyddsrum

Luftskyddsbyrån krävde att varje fastighetsägare inventerade behovet av skyddsrum för sitt fastighetsbestånd. För HB innebar detta att företaget måste upprätta en sådan plan omfattande behovet av skyddsrum, placering och täckningsområde för resp rum. I samtliga fall har man använt standardiserade ritningar för "normalskyddsrum".

Planen inlämnades den 23/2 1940 och bestod av 9 delplaner, var och en omfattande en friliggande skyddsrumsbbyggnad innehållande 2 till 4 rum. Följande delplaner inlämnades:

Placering	Täckningsområde	Platser
Ej namngiven gata	L:a Rydsgatan 1-8	132
Väsbygatan, Kv Orren	Väsbygatan 23, 10, 4, 8, 12, Prins Carlsgatan 6, 8, 10, Lantmannagatan 3, 5, Vattugatan 1,	136
Kv Villervallan	Villervallan	130
Kv Kärnan	Villervallan o Kullagatan 45, 47	136
Långgatan (Långaröd nr 5)	Allégatan 16-26, Långgatan 2, 4, 6, Tivoligatan 4, Frejgatan 2	136
Långgatan (Långaröd nr 5)	Villagatan 4, Långgatan 8, 12, 16, 14 o 5, Rundelsgatan 18, Tivoligatan 23, Petersgatan 6.	136
Hörnet Ruuthseplanaden-Polhemsgatan	Ruuthsesplanaden 2, 6, Allégatan 2, Storgatan 4, 8, 16 Polhemsgatan 1, 2, 3, 4	94
Strandgatan, kv Tärnan	Strandgatan 45-53, 31	94
Storgatan 37	V:a Parkgatan, Storgatan 25, 37, 39 Borgaregatan 3, 4	68

Utöver dessa skyddsrum tillkom liknande för bl a Nyvång och Sch Malmros.

400223 Beräkningar till luftskyddsrum enligt ritning 10297

Beräkningen omfattar alla de i konstruktionen ingående byggelement som valv, armeringar, stödarmeringar, balkar, pelare och basplatta. Eftersom skyddsrummen redan vid projekteringen förbereddes för en civil tillvaro efter kriget som garage, var vissa delar uppbyggda med tegel. Dimensioneringen var beräknad så att dessa tegelmurar kunde avlägsnas utan att hållfastheten blev lidande.

Till beräkningarna finns en handritad skiss på mm-papper.

Ritning 10297 visar layouten till HB:s normalskyddsrum med 4 rum och med plats för totalt 136 personer.

400223 Ritning: 10297 Luftskyddsrum

Ritningen är framställd av Höganäs-Billesholms Aktiebolag och är en komplett konstruktionsritning av ett normalskyddsrum med 4 rum. Ytermåtten är ca 15 m x 7 m och med invändig höjd som lägst 2,2 m. De båda mellersta rummen är $6,5 \times 3,5 = 22,75 \text{ m}^2$ och avsedda för 45 personer vardera. I de båda yttre rummen finns ingångar med invändiga gasslussar ($1,7 \times 3,2 \text{ m}^2$) samt 2 st torrklossetter (2 st $1,0 \times 1,2 \text{ m}^2$). Detta reducerar golvytan i skyddsrumsdelen till $14,91 \text{ m}^2$ och ger skydd för vardera 23 personer.

400223 Ritning: 10321 Normalskyddsrum typ I, III, X, XI, XII, XV, XVI

Här redovisas varianter på normalskyddsrum enl ritning 10297. Av de olika varianterna byggdes av typ I ett i Gunnarstorp och ett i Skromberga. Av typ III vardera ett i Bjuv, Hyllinge och Höganäs. Av typ X två st i Bjuv. Av typ XI ett i Bjuv. Av typ XII ett i Bjuv. Av typ XV tre i Nyvång och ett i Höganäs. Av typ XVI ett i Gunnarstorp och ett i Höganäs.

400224 Beskrivning å uppförande av skyddsrum i enlighet med ritning nr 10297

Dokumentet är en ganska översiktlig specifikation inför kommande offerthanteringar. Ritning nr 10297 är det mest styrande dokumentet för detta arbete.

Företaget vill ha pris på skyddsrum med 4, 3 resp 2 rum förlagda i markplan resp 1 meter nersänkta.

I ett av de 3 likalydande beskrivningarna finns tillagt med blyerts bl a anvisningar hur ingångarna skall bli åtkomliga då byggnaden placeras 1 m under marknivå.

Tilldelning av luftskyddsrum

Dokumentet består av en handskriven uppställning av hur skyddsrummens kapacitet skulle fördelas på bolagets hus.

Offerter rörande byggnation av luftskyddsrum

Offerter inkom enl följande:

26 jan 1940. Hjalms. Elgström & Co

4 mars 1940 Haraldsson & Andersson

Företag	Markplan			1 m under markplan		
	4 rum	3 rum	2 rum	4 rum	3 rum	2 rum
Hjalm. Elgström & Co	6 950 kr	5 250 kr	3 900 kr	6 750 kr	5050 kr	3 800 kr
Haraldsson & Andersson	6 850 kr	5 440 kr	3 725 kr	6 950 kr		

Till offerten från Haraldsson & Andersson tillkommer ca 1000 kr för dörrar och ventiler.

Luftreningsaggregat, med vevdrift, kostar 590 kr st.

400417 Entreprenadkontrakt mellan Höganäs-Billesholms AB och Hjalms Elgström & Co. 2 kontrakt

Kontrakt nr 1 avser byggandet av 5 st luftskyddsrum enl ritning nr 10297 med bifogad beskrivning.

Byggnationen omfattar skyddsrum i kvarteren Lampan (1 meter ner), Orren (i markplan), 2 st i Långaröd 5³ (1 meter ner) samt på Brorsbacke Vestra (markplan).

På Brorsbacke uppförs skyddsrummet med 2 rum, de övriga innehåller 4 rum.

Kontrakt nr 2 avser byggandet av 4 st luftskyddsrum enl ritning nr 10297 med bifogad beskrivning.

Byggnationen omfattar skyddsrum i kvarteren Svea (i markplan), Villervallan (i markplan), Kärnan (1 meter ner), Tärnan (1 meter ner).

Svea och Tärnan byggs med vardera 2 rum medan de båda övriga har 4 rum.

Till kontrakten har bifogats de handskrivna anteckningarna ang utformning av ingångsdörrarna som omnämns tidigare.

I båda kontrakten stipuleras att arbetet skulle påbörjas omedelbart och vara färdigt för slutbesiktning 6 veckor senare. Straffavgiften var bestämd till 10 kr per dag och byggnad. Garantitiden var 1 år.

400420 Beställning av uppförande av skyddsrum i Höganäs.

HB beställer här uppförande av 5 st skyddsrum enl anbud av den 26 febr 1940 från Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & Co samt 4 st skyddsrum enl anbud av den 4 mars från Byggnadsfirman Haraldsson & Andersson.

I beställningen till Hjalmar Elgström & Co noteras att 15 000 kr har avbetalats den 7/6 1940.

400301 Offert från Skånska Cementgjuteriet

Offerten omfattar rör och tillbehör som gas- och splittersäkra dörrar, övertrycksventil, luftreningsaggregat mm för rörskyddsrum. Dessa skyddsrum är godkända av Luftskyddsinspektionen, Stockholm vilket noteras särskilt.

Till offerten bifogas 2 st ritningar.

400508 Förteckning å fastigheter för vilka skyddsrum skall anordnas.

Förteckningen hänvisar till Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940.

Inledningsvis noterar man att byggnation av 9 skyddsrum pågår och att dessa täcker platsbehovet för de hus som faller under den refererade anvisningen. De aktuella fastigheterna uppräknas därefter med anslutande skyddsrumnummer.

Till förteckningen har bifogats en beskrivning av skyddsrum under byggnation samt en plankarta.

400517 Vördsam anhållan om befrielse från byggande av skyddsrum

Skrivelsen avser 5 hus. Husen ligger inte i den tätare bebyggda delen av staden. Skälet till att man vill ha befrielse är att byggandet av skyddsrum i dessa hus, som är gamla och av svag konstruktion, skulle bli oskäligt kostsam.

Luftskyddschefen för Höganäs luftskyddsområde har yttrat sej till Bolagets förmån. Han menar också att i de berörda husen bor flera gamla människor som kommer att evakueras vid fara för luftangrepp.

Länsstyrelsens svar finns direkt på dokumentet. Länsstyrelsen påpekar att det inte är nödvändigt med skyddsrum i husen utan det är möjligt att anordna sådana friliggande, t ex rörskyddsrum. Bolaget anmodas inkomma med en utredning i frågan innan beslut kan tas.

400608 Utredning betr anordnandet av skyddsrum.

Utredningen omfattar de fem hus som bolaget vill ha befrielse från byggnation av skyddsrum. Utredningen visar att kostnaderna för skyddsrumbyggnation med normalskyddsrum, skulle uppgå till mellan 104 och 164 kr/person för skyddsrum anordnade fristående medan i ett av husen, där skyddsrummet måste byggas in i källaren, uppgår kostnaden till 230 kr/person.

Handskrivet har noterats att utredningen omräknats med rörskyddsrum och att denna omräkning blev färdig den 5/8.

400615 Fullföljan av ansökan till Länsstyrelsen ang befrielse från byggandet av skyddsrummen

Inlagan är en följd av Landsfiskalen Folke Magnussons och Försvarsassistenten Otto Bromans yttrande på föreg ansökan. Till inlagan har bifogats utredningen beträffande anordnandet av skyddsrum av den 400608. Totalkostnaden för skyddsrummen antas uppgå till ca 25 000 kr varför man anser att det finns skäl för befrielse enl § 14 i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av fastighet att anordna skyddsrum.

400622 Svar från Länsstyrelsen på ansökan av den 400615

Det konstateras att luftskyddschefen i Höganäs efter det förnyade yttrandet från HB avstyrkt bifall med motiveringen att skyddsrum kan utföras fristående som rörskyddsrum, vilket skulle ge en ungefärlig kostnad av 80 kr per skyddad person. Länsstyrelsen avslår ansökan.

400705 Offert från Haraldsson & Andersson ang byggandet av luftskyddsrum

Offerten omfattar byggandet av normalskyddsrum med 4, 3 resp 2 rum enligt ritning 10297. Kostnaden uppgår till 8 125, 6 430 resp 4 470 kr.

400807 Utredning ang kostnader för anordnande av rörskyddsrum.

Dokumentet redovisar den av Hjalmar Elgström & Co genomförda utredningen av kostnader för anordnande av rörskyddsrum för de 5 fastigheter man ansökt om befrielse för. Totala beloppet uppgår till drygt 14 000 kr.

Handskrivet finns antecknat kostnad per skyddad person enligt följande: 114, 84, 73, 134 resp 120 kr

400814 Svar till Länsstyrelsen med anledning av deras avslag.

Svaret till Länsstyrelsen ang avslaget innehåller utredningen av den 400807 ang kostnader för rörskyddsrum. Bolaget bedömer att antalet cementringar är för få vilket innebär att kostnaden kommer att stiga med ytterligare ca 10 kr per skyddad person. Man bedömer att tre av de aktuella skyddsrummen kommer att bli avsevärt dyrare än de 80 kr (motsvarande ca 1100 kr 2009) som bedöms som normalkostnad. Bolaget anholder om befrielse för byggandet av de tre rummen med högst kostnad.

400911 Svar från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen medger befrielse från att förse de tre dyraste skyddsrummen med anordningar för skydd mot giftgaser.

400918 Ansökan om byggnadstillstånd för 9 st skyddsrum.

Ansökan om byggnadstillstånd består av 8 st inlagor. Till inlagorna har bifogats detaljerade ritningar enligt följande:

Rum 1. Kv Lampan (Kyrkogårdsgatan)

Rum 2. Kv Orren (Väsbygatan)

Rum 3. Kv Villervallan

Rum 4. Kv Kärnan

Rum 5 o 6. Långaröd 5³. (Långgatan)

Rum 7. Kv Svea (Storgatan, Ruuthsesplanaden)

Rum 9. Kv Brorsbacke Västra (Storgatan, Västra Parkgatan, Borgaregatan)

Ritning för rum nr 8 (kv Tärnan) har ej återfunnits

I ansökningarna finns noterat att byggnaderna redan har färdigställts.

400928 Besvärsskrivelse till Konungen med följebrev till Kommissionären vid Kungl. Justitie Departementet.

I brevet till Konungen uttrycker man missnöje över Länsstyrelsens beslut att endast befria bolaget från inrättande av utrustning för skydd mot giftgaser. Man vill ha fullständig befrielse från byggnation av de tre aktuella skyddsrummen. Den ekonomiska lättnad som erhållits med Länsstyrelsens beslut menar man är av tillfällig karaktär och kommer att återföras på bolaget förr eller senare eftersom man förutser en skärpning av kraven inom en snar framtid

Till skrivelsen har bifogats:

1. Registreringsbevis
2. Länsstyrelsens beslut av den 11/9 1940
3. Bolagets ansökan av den 17/5 1940
4. Bolagets ansökan av den 14/8 1940 med tillhörande kostnadsförslag

401016 Offert betr anodnande av 2 st rörskyddsrum

Offerten innehåller rörskyddsrum för dels Humlegatan 5 och 1, dels Långaröd nr 3. För 13 ringar (13 meter) långt rum är kostnaden 2 805 kr och för 15 ringar 3 000 kr inkl gavlär, klosetter, montering av reningsaggregat mm. El och målning inkluderas ej.

401212 Rekvisition av skyddsrumsutrustning

Inköpskontoret anmanas att införskaffa luftreningsaggregat, gas- och splittersäkra dörrar, gastäta dörrar samt övertrycksventiler för två st rörskyddsrum.

401212 Beställning av rörskyddsrum

Av Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o beställes byggnation av ett rörskyddsrum för Långaröd nr 3. Konstruktionen består av 11 st rör med diam 1,5 m + 1 gavelrör för luftreningsaggregat + 2 rör för luftsluss + 1 mellanrör med utvidgning för klosetter. Pris: 2 310 kr

401018 Beställning av rörskyddsrum

Av Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o beställes byggnation av ett rörskyddsrum för kv Hjorten (Tyska husen). Konstruktionen består av 11 st rör med diam 1,5 m + 1 gavelrör för luftreningsaggregat + 2 rör för luftsluss + 1 mellanrör med utvidgning för klosetter. Pris: 2 360 kr

410506 Till Luftskyddsbyrån i Höganäs angående skyddsrum.

Rapporten till Luftskyddsbyrån gäller fem hus som bolaget ansökt om befrielse för att inrätta skyddsrum. Två av dessa hus har utdömts av hälsovårdsnämnden och familjer har flyttat varför skyldighet att uppföra skyddsrum bortfallit. Tre av husen har anvisats plats i nybyggda rörskyddsrum.

410526 Skyddsrumspan för två fastigheter

De båda rörskyddsrummen har numrerats 10 och 11.

Till planen har bifogats ritningar på de aktuella skyddsrummen. I båda fallen har noterats på ritningen att rummet är avsett för 44 personer vilket betydligt understiger antalet boende i resp hus!

Placering	Täckningsområde	Platser
Humlegatan, Nygatan	Humlegatan 1 o 5 samt Nygatan 5	64 (rör)
Långarödsvägen	Långaröd nr 3	49 (rör)

431011 Plan för skyddsrum i hus nr 35

Skyddsrummet var avsett för ett nybygge i kv Columbus. Antalet bosatta i huset uppgick till ca 40 personer och platser i skyddsrummet till 31.

Till planen bifogades en ritning över skyddsrummet.

Placering	Täckningsområde	Platser
I hus 35. Långgatan 19	Hus nr 35. Långgatan 19	31

Övrigt

35?	Karta över Höganäs troligen före 1935 (Nya kyrkan ej byggd). Kartan redovisar platserna för skyddsrum och upptagningsområden fördelade på de olika skyddsrummen
Odaterat	Anvisning från Luftskyddsinspektionen. Ritning över normalskyddsrum av betongrör för 25 personer.
400223	Ritn 10297-1 med bänkarnas placering inlagda.
400223	Svensk författningssamling. Lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen den 11 juni 1937. Omfattar kommuners och företags skyldighet att anlägga skyddsrum mm.
400914	Utdrag ur Kungörelse angående medgivande till visst utnyttjande av enskilda skyddsrumms lokaler. Beskrivning av hur skyddsrummen får disponeras under olika grad av beredskap.
401122	Komplettering av luftskyddsinspektionens cirkulärskrivelse den 11 september 1940. Kompletterande upplysningar vad gäller skyddsrumms användande som lagerlokal.
410130	Ritn 10297 Normalskyddsrum. I A4-format
410815	Betr. rekvisition av materiel samt dess förvar och vård. Avsant av Höganäs luftskyddsbyrå, materialförvaltaren. Luftskyddsinspektionens nya anvisningar ligger till grund för utskicket. Innehåller också anvisningar för förvaring av materiel.
420122	Till ägare av skyddsrum. Från luftskyddschefen. Meddelandet innefattar bl a uppgiften att industrikommissionen har meddelat att rågummi för tätninglister ej längre är tillgängligt. Detta innebär särskilda anvisningar för hur man skall förvara befintliga lister. Meddelandet innehåller en del allmänna anvisningar rörande skyddsrum.
420321	Kungörelse ang anvisningar för enskilda skyddsrum. Anvisningarna är utfärdade av landskansliet i Malmö och beskriver status för skyddsrum med hänsyn till rådande beredskapsgrad (grad I - III).
Odaterat	Tilldelning av skyddsrum. Handskrivet. Innehåller förteckning över de 9 skyddsrummens upptagningsområden.

Vad finns kvar?

Med sitt smala användningsområde kan man tycka att alla skyddsrummen skulle ha rivits i samband med att behovet av dem försvann. Så har ju också skett med de flesta. Dock återstår i Höganäs 3 st fristående tack vare den förutseende konstruktionen som möjliggjorde en relativt enkel konvertering till garage (se sid 136). Dessutom finns skyddsrummet i hus nr 35 kvar. Även om de kvarvarande skyddsrummen har blivit utsatta för en del ombyggnader, ett har t ex försetts med sadeltak, finns karaktäristiska detaljer kvar som avslöjar ursprunget.

De kvarvarande är:

Nr 1



Nr 1 används idag som hobbyverkstad och är det mest orörda skyddsrummet. Notera de kraftiga betongbalkarna som bär upp taket (nedan)



Nr 3



Nr 7



Detta skyddsrum har försetts med övervåning men ursprunget avslöjas bl a av de små hålen under takskägget. Dessa fungerade som utsläppsöppningar för luft och var försedda med övertrycksventiler som stängde om trycket på utsidan, exempelvis vid en detonation, blev större än på insidan. Det övertryck som etablerades på insidan förhindrade också gas från att tränga in i byggnaden.

Hus 35

Hus 35 har idag adress Långgatan 19 och har sitt skyddsrum kvar.



Ingångsdörren är av trä vilket kan tyckas vara ett märkligt materialval för en skyddsrumsdörr, men rummet är i huvudsak dimensionerat mot gas. Ovanför dörren finns det runda hål som nämnts i bildtexten till rum nr 7. Innanför finns alltså en övertrycksventil. All flyttbar utrustning som utbrytningsverktyg, utrustning för personligt bruk mm är borta. Endast fast utrustning, som den motordrivna fläkten med möjlighet att drivas med handkraft, finns kvar. De runda behållarna över fläkten är luftfilter.

Nedanstående bild visar lite av den utrustning som fanns i samtliga skyddsrum. Bilden är tagen i ett av Höganäsbolagets skyddsrum inom fabriksområdet.



PLAN

för inrättande av skyddsrum i fastighet ^{inhyggsande för} sol. nr 194-201.

Fastigheten är belägen ^{4 st. 194, 195, 196, 197 Rula Rydg. resp. nr 1, 3, 5 och 7 i Kv. 7 Backen} ~~ä tomten nr~~ inom kvarteret ^{4 st. 198, 199, 200, 201 Rula Rydg. resp. nr 8, 6, 4 och 2 i Kv. 5 Kampen}
vid Rula Rydg. gatan i Höganäs.
Ägare: Höganäs - Suckesholms Ktiskolag, Höganäs
(titel) (namn) (adress)
telefon Höganäs Kolasat
Planen har uppgjorts den 23/2 1940 av Höganäs Kolasat

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovas.

Frågavarande bostadshus äro inte av sådan storlek att skyldighet för Kolasat föreligger att här för uppföra skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta..... 132 -
2) sysselsatta
3) besökande

S:ma 132.-

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

se planer å motståndsrörelse

Skyddsrum ~~avses att anordnas i byggnadens~~

för sammanlagt 136 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-------|----------|---|-----------|-------|------|
| a) | | för | | personer | — | rumsvolym | | kbm. |
| b) | | " | | " | — | " | | " |
| c) | | " | | " | — | " | | " |

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m. (Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklosetter m. m.)

En skyddsrummsbyggnad, avdelad i 4 rum, rymmande sammanlagt c:a 136 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande å tomten nr 3, inom kvarteret Lampan, utmed ej namngiven men fastställd gata mellan nyssnämnda kvarter samt kvarteren Tången och Verkstaden,

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i 8 vid Lilla-Rydsgatan, med beteckning 194 - 201, med adressnummer 1 - 8, uppförda Bolaget tillhöriga bostadshus boende personer.

Ifrågavarande bostadshus äro icke av sådan storlek att de ingå under förordningen, så att Bolaget skulle ha skyldighet att för desamma uppföra skyddsrum.


Höganäs den 22 maj 1940.

Skrydderiet 1.

Ligger inom Kv. Långspan, utmed en
i stadsplanen fastställt, men ej utbyggd gata,
mellan Kv. Långspan samt Tängen och Verkstadens.



Sektion A-A. Entré 1100



ingång A
för hus 194, 195, 200 & 201.

ingång B.
för hus 196, 197, 198, 199.

ingångarna ligger mot ovanstående
gata mellan Kv. Långspan samt Tängen och
Verkstadens.

Plan och tvärsnitt för hus 194, 195, 200 & 201.
Skala 1:500

5.5.521

PLAN

för inrättande av ^{förläggare} skyddsrum + fastigheter ^{nr 12} nr. 4, 5, 10, 17, 32, 46, 48, 49, 50, 51, 65 och 149.

Fastigheten är belägen å tomt nr _____ inom kvarteret se understående specifikation vid _____ gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs - Sjöesholms Byggsällskap (titel) Höganäs (namn) Höganäs (adress)

telefon _____

Planen har uppgjorts den 23/8 19 40 av Höganäs - Byggs

Fastigheterna är belägna:

nr 4 inom kv. Bohus, Västergatan 2.	nr 50 inom Fabrikssområdet övre Rantmanag. 5.
" 5 " kv. Bohus, Prins Carlsg. 6.	" 51 " " " " 3.
" 10 " Fabrikssområdet övre Västergatan 6.	" 65 " kv. Övre Prins Carlsg. 8+10.
" 17 " " " " 10.	" 149 " Planeten Rantmanag. 6.
" 32 " kv. Vittoria " 3.	
" 46 " Fabrikssområdet övre " 12.	
" 48 " " " " 8.	
" 49 " " " " 4.	

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovras.

Av förestående beaktadhus är endast nr. 4, 46, 48, 49 och 51 av sådan storlek att skyldighet för Byggsällskapet föreligger att här för uppföra skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta 119
2) sysselsatta 10
3) besökande 7

Summa 136

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

se planen & matsatta på

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 136 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- a) för personer — rumsvolym kbm.
b) " " — " " "
c) " " — " " "

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, toorklosetter m. m.)

En skyddsrumsbbyggnad, avdelad i 4 rum, rymmande sammanlagt c:a 136 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande inom kvarteret Orren utmed Väsbygatan.

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i följande bostadshus boende personer, nämligen:



Hus nr	4	med adress nr	2	vid Väsbygatan
" "	5	" "	6	" Prins-Carls-gatan
" "	10	" "	6	" Väsbygatan
" "	17	" "	10	" "
" "	32	" "	3	" "
<i>här har sutts</i>	33	" "	1	" "
" "	46	" "	12	" "
" "	48	" "	8	" "
" "	49	" "	4	" "
" "	50	" "	5	" Lantmannagatan
" "	51	" "	1	" Vattugatan och 3 vid Lantmannagatan
" "	65	" "	8 och 10	vid Prins-Carls-gatan
" "	149	" "	6	vid Lantmannagatan

Av ifrågavande ¹⁶ fastigheter äro 8 av dem nämligen: 5, 10, 17, 32, ~~33~~, 50, 65 och 149 av sådan storlek att de icke ingå under förordningen, så att Bolaget har skyldighet att för desamma uppföra skyddsrum, under det att 5 av dem nämligen: 4, 46, 48, 49 och 51 ingå under förordning för uppförande av skyddsrum.

I hus 4, 46, 48, 49 och 51 uppskattas att tidvis vistas sammanlagt c:a 89 personer,

Höganäs den 22 maj 1940.

Skysdruum 2.
lygges manne Kv. Orrum ut med Värleygator



for lines 4, 5, 17, 50, 51, 65 = 149

Myung A.

for hrs 10, 22, 46, 48-49

ingångarna ligga mot Vårlyppstern.

PLAN

för inrättande av skyddsrum + fastigheten *Höganäs* nr 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 och 231.

Fastigheten är belägen på tomt nr _____ inom kvarteret *Vänerwallen*
 vid *Trängel* - gatan i Höganäs.
 Ägare: *Höganäs - Wästerholms Aktiebolag, Höganäs*
 (titel) (namn) (adress)
 telefon *Höganäs Bolaget*
 Planen har uppgjorts den *23/2* 19*40* av *Höganäs - Bolaget*

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.
 Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.
 Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler av provas.

Spärgvarande fastighets ägare är inte av sådan storlek att skyldighet för bolaget föreligger att här för uppföra skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta..... 130
2) sysselsatta
3) besökande

S:ma 130

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

Skyddsrum ~~avses~~ att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 136 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- | a) | för | personer | — | rumsvolym | kbm. |
|----|-----|----------|---|-----------|------|
| b) | " | " | — | " | " |
| c) | " | " | — | " | " |

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m. (Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklosetter m. m.)

En skyddsrumbyggnad, avdelad i 4 rum, rymmande sammanlagt c:a 136 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande inom kvarteret Villervallan.



Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i hus nr 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 och 231, inom kvarteret Villervallan, boende personer.

Ifrågavarande bostadshus äro icke av sådan storlek att de ingå under förordningen, så att Bolaget skulle ha skyldighet att för desamma uppföra skyddsrum.

Höganäs den 22 maj 1940.

Skjoldrum 3.
 ligger mot Kv. Våberwallen



ingångarna ligger mot gata & våberwallen

Normala skjoldrum enligt ritning nr. 10217
 Skala 1:100

53 521-1

PLAN

friliggande nr 11
för inrättande av skyddsrum + fastighet nr 2
14, 15, 18, 131, 132, 227, 232, 233, 234, 235 + 236

Fastigheten är belägen på tomt nr _____ inom kvarteren se nedanstående specifikation
vid _____ gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs - Villershölmens Aktieförbund, Höganäs
(titel) (namn) (adress)

telefon Höganäs Bolaget

Planen har uppgjorts den 23/2 1940 av Höganäs - Bolaget

Fastigheterna är belägna:

nr 14 ännu Föreningsrådet under Kullag. 49.
" 15 " " " 45.
" 18 " " " 47.
" 131 " Kv. Kåman
" 132 " " "
" 227 " " "
" 232-236 mm " Villersvallen vid Triangel och Kullagstorna

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovras.

Av förestående katedrallus är endast nr 132
av sådan storlek att skyldighet för Bolaget föreligger att härför uppföra skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta 130.-
2) sysselsatta
3) besökande -

S:ma 130.

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

se planen i motsatta sidan

Skyddsrum ~~avses att anordnas i byggnadens~~

för sammanlagt 136 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- | a) | för | personer | — | rumsvolym | kbm. |
|----|-----|----------|---|-----------|------|
| b) | " | " | — | " | " |
| c) | " | " | — | " | " |

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrtoaletter m. m.)

4

En skyddsrummsbyggnad, avdelad i 4 rum, rymmande sammanlagt c:a 136 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande inom kvarteret Kärnan, utmed en nyanlagd över Bruksområdet gående gata.

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.



Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i hus 232, 233, 234, 235 och 236 inom kvarteret Villervallan boende, samt i hus 131, 132 och 227 inom kvarteret Kärnan boende och slutligen för i hus 15, adr. nr 45 vid Kullagatan boende. *u. 18 vid Kullag. 47.*

Av ifrågavarande bostadshus är endast hus 132 av sådan storlek att det ingår under förordningen, så att Bolaget har skyldighet att för detsamma uppföra skyddsrum. Övriga ingå icke under nämnda förordning.

I hus 132 bor sammanlagt 19 personer.

Höganäs den 22 maj 1940.

Skryddsrum 4
ligger inom Kv. Kammaren vid
Zalenssonsvägen



for lines 14, 15, 131, 132, 227 = 236.

Flor.

for lines n. 18, 232, 233, 234 = 235

anläggningarna ligger mot nya vägen över fabriksområdet
o. Tjörnsö nr 1.

Skala 1:100

55 521

PLAN

för inrättande av ^{friliggande} skyddsrum i fastighet ^{nr 6} Bolagets nr
56, 58, 60, 173, 174 & 218

Fastigheten är belägen på tomt nr _____ inom kvarteret nr. med anmärkning
vid _____ gatan i Höganäs.
Ägare: Höganäs - Bostadshus (titel) Höganäs Bolaget (namn) Höganäs (adress)
telefon Höganäs Bolaget
Planen har uppgjorts den 23/2 19 40 av Höganäs Bolaget

Fastigheterna är belägna:

nr 56	inom	Kvarteret	Höganäs	Storgatan	16-26
" 58	"	"	Trasten	Långgatan	6
" 60	"	"	Tronadon	Tivoligatan	4
" 173	"	"	Höganäs	Långgatan	4
" 174	"	"	"	"	2
" 218	"	"	"	Frälgatan	2

Skýddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovas.

Av förestående bostadshus är endast nr 56 av sådant stärke att skyldighet för Bolaget föreligger att här för uppföra skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta..... 125
2) sysselsatta
3) besökande 10 -

S:ma 135

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

Skyddsrum ~~avses att anordnas i byggnadens~~

för sammanlagt 136 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- a) för personer — rumsvolym kbm.
b) " " — " " "
c) " " — " " "

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrtoaletter m. m.)

51

En skyddsrummsbyggnad, avdelad i 4 rum, rymmande sammanlagt c:a 136 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande å Långaröd nr 5, utmed Långgatan.

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i följande bostadshus boende personer, nämligen:

Hus nr	56	med adress nr	16 - 26	vid	Allégatan
"	"	58	"	"	" 6 " Långgatan
"	"	60	"	"	" 4 " Tivoligatan
"	"	173	"	"	" 4 " Långgatan
"	"	174	"	"	" 2 " "
"	"	218	"	"	" 2 " Frejgatan



Av ifrågavande bostadshus är endast ett, nr 56, av sådan storlek att det ingår under förordningen, så att Bolaget har skyldighet att för detsamma uppföra skyddsrum. Övriga ingå icke under nämnda förordning.

I hus 56 bor sammanlagt 41 personer.

Höganäs den 22 maj 1940.

Styckdramme 5

ligger i Dångarö 53,
öster om Kalungstam



ingångarna ligger mot Sönnartan.

55 521

PLAN

förliggande 1510
för inrättande av skyddsrum i fastighet. Högavägen 200.
36, 59, 123, 152, 168, 169, 172, 184, 202, 203.

Fastigheten är belägen på tomt nr _____ inom kvarteren se nedanstående specifikation
vid _____ gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs Rindesholms Aktieförbund, Höganäs.
(titel) (namn) (adress)

telefon Höganäs Högavägen

Planen har uppgjorts den 23/2 1980 av Höganäs Högavägen

Fastigheternas och beläggning:

Nr 36	inom	Kvarteret	Älgen	Västergatan 4.
" 59	"	"	Påsten	Långgatan 8.
" 123	"	"	Bären	Rundelagatan 18.
" 152	"	"	"	Långgatan 13.
" 168	"	"	"	" 15.
" 169	"	"	Resedan	Tivallagatan 23.
" 172	"	"	Bären	Långgatan 14.
" 184	"	"	Rendan	Petersgatan 6.
" 202 och 203	"	"	Långgatan 53	Långgatan.

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler approvas.

Stämman har beslutat att
av sådan storlek att skyddighet för Högavägen
föreligger att här för uppgjorda skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) „ lägenheter
3) „ butiker

Antal personer:

- 1) bosatta 103.
2) sysselsatta
3) besökande

S:ma 103.

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

„ „ „ som skeletthus

„ „ „ helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 136 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- a) för personer — rumsvolym kbm.
b) ” ” ” ”
c) ” ” ” ”

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklsetter m. m.)

En skyddsrummsbyggnad, avdelad i 4 rum, rymmande sammanlagt c:a 136 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande å Långaröd nr 5, utmed Långgatan.

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.


Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i följande hus boende personer, nämligen:

Hus nr	36	med adress nr	4	vid	Villagatan
" "	59	" "	" 8	"	Långgatan
" "	123	" "	" 18	"	Rundelsgatan
" "	152	" "	" 12	"	Långgatan
" "	168	" "	" 16	"	"
" "	169	" "	" 23	"	Tivoligatan
" "	172	" "	" 14	"	Långgatan
" "	184	" "	" 6	"	Petersgatan
" "	202	" "	Långaröd 5	vid	Långgatan
" "	203	" "	" 5	"	"

Ifrågavarande bostadshus äro icke av sådan storlek att de ingå under förordningen, så att Bolaget skulle ha skyldighet att för dessa uppföra skyddsrum.

Höganäs den 22 maj 1940.

ligger i Långavä 53.
väster om Kolonigatan



Harv.

for lines 123, 152, 168, 169, 172.

ingångarna till mot Långgatan

Skola 1/100

PLAN

Följande för 10
för inrättande av skyddsrum i fastigheter *bolagets nr*
1, 2, 3, 7, 16, 29, 30, 71, 72, och 225.

Fastigheten är belägen på tomt nr _____ inom kvarteret *se nedanstående specifikation*
vid _____ gatan i Höganäs.

Ägare: *Höganäs - Bureholms Aktiebolag*, *Höganäs*
(titel) (namn) (adress)

telefon *Höganäs Bolaget*

Planen har uppgjorts den *24/2* 19 *40* av *Höganäs Bolaget*

Fastigheterna är belägna:

nr 1	mans	kvartret	Valhyrian	Putthessplanaden	2.
2	"	"	Sälen	Storgatan	2.
3	"	"	Fortuna	Storgatan	4.
7	"	"	"	"	8.
16	"	"	Linden	Putthessplanaden	6.
29	"	"	"	Putthessplanaden	6.
30	"	"	"	Polhemsgatan	3.
71	"	"	Valhyrian	"	204.
72	"	"	Linden	"	1.
225	"	"	Telefon	Storgatan	16.

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler approvas.

*Av förestående fastedhus är endast etc,
nr 71 av sådan storlek att skyldighet för
bolaget föreligger att här för uppföra
skyddsrum.*

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) „ lägenheter
3) „ butiker

Antal personer:

- 1) bosatta..... 77.
2) sysselsatta
3) besökande 14
S:ma 91

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

„ „ „ som skeletthus

„ „ „ helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

se planen å motsatta sida

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 91 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- | a) | för | personer | — | rumsvolym | kbm. |
|----|-----|----------|---|-----------|------|
| b) | „ | „ | — | „ | „ |
| c) | „ | „ | — | „ | „ |

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m. (Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklosetter m. m.)

En skyddsrumsbbyggnad, avdelad i 3 rum, rymmande sammanlagt c:a 94 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande inom kvarteret Svea.

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i följande hus boende personer, nämligen:



Hus	nr	1	med adress	nr	2	vid Ruuths-Esplanaden
"	"	2	"	"	2	" Allégatan
"	"	3	"	"	4	" Storgatan
"	"	7	"	"	8	" "
"	"	16	"	"	6	" Ruuths-Esplanaden
"	"	29	"	"	6	" " "
"	"	30	"	"	3	" Polhemsgatan
"	"	71	"	"	2 & 4	" "
"	"	72	"	"	1	" "
"	"	225	"	"	16	" Storgatan

Av ifrågavarande bostadshus är endast ett hus, nr 71, av sådan storlek att det ingår under förordningen för uppförande av skyddsrum. Övriga bostadshusen ingår icke under nämnda förordning.

I hus nr 71 bor sammanlagt 16 personer.

Höganäs den 22 maj 1940.

Skjoldrum 7
 Ligger i Kv. Svea hörnet av Rindöesplanaden
 och Polhussgatan.



ingång A
 för hus 2 och 71.

ingång B.
 för hus 1, 3, 7, 16, 29, 30, 72 och 225.

ingångarna ligga mot Rindöesplanaden.

Normala skjoldrum enligt ritning nr 10297
 Skala 1:100

33 521-1

PLAN

för inrättande av ^{friliggande} skyddsrum i fastighet. ^{nr 81} Nolagets nr 81, 87-88.

Fastigheten är belägen på tomt n:r 81 inom kvarteret Tårnan, Strandgatan 45-53
87-88 " " Kvarnen, nr 2 31b och 31a.
 vid _____ gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs - Biberholms Aktiebolag, Höganäs,
 (titel) (namn) (adress)

telefon Höganäs Nolagets

Planen har uppgjorts den 23/2 19 40 av Höganäs Nolagets

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovras.

Endast här, med beteckning, nr 81 inom kv.
 Tårnan, är av sådan storlek att skyldighet
 för Nolagets föreligger att härvid uppföra
 skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) „ lägenheter
3) „ butiker

Antal personer:

- 1) bosatta..... 84
2) sysselsatta
3) besökande
S:ma 84

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

„ „ „ som skeletthus

„ „ „ belgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 91 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- a) för personer — rumsvolym kbm.
b) ” ” — ” ”
c) ” ” — ” ”

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklosetter m. m.)

8.

En skyddsrummsbyggnad, avdelad i 3 rum, rymmande sammanlagt c:a 94 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande inom kvarteret Tärnan.

Byggnaden är försedd med 2 gasslussar och 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer, samt splitter- och gastäta ytterdörrar.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i hus nr 81, med adress nr 45 - 53 vid Strandgatan, inom kvarteret Tärnan, boende personer, samt för personer boende i hus nr 87 och 88, med adress Strandgatan nr 31.



Endast hus 81 är av sådan storlek att det ingår under förordningen för uppförande av skyddsrum.

I hus 81 bor sammanlagt 74 personer.

Höganäs den 22 maj 1940.

Skyddsrum 8.

ligger i Kv. Tårnan vid Strandgatan



Ingångarna ligger mot Strandgatan

Normal skyddsrum enligt ritning nr 10297
Skala 1/100

55 521-1

PLAN

för inrättande av ^{beläggande} skyddsrum i fastigheter ^{nr 3} Bolaget nr
156, 157, 167, 208, 209, 244 och 245.

Fastigheten är belägen på tomt nr _____ inom kvarteret se nedanstående specifikation
vid _____ gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs - Bussesholms AB och Bolaget, Höganäs
(titel) (namn) (adress)

telefon Höganäs Bolaget

Planen har uppgjorts den 24/2 19 40 av Höganäs Bolaget

Fastigheterna är belägna:

nr 156	Enrum	Kvarteret	Wansbachs Västra	Västra Parkgatan	
" 157	"	"	Banverket	Storgatan	25.
" 167	"	"	Vädersum	Borgargatan	3.
" 208	"	"	Wansbachs Västra	Storgatan	37.
" 209	"	"	"	"	39.
" 244	"	"	"	Borgargatan	
" 245	"	"	Columbus	"	

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovas.

Av förestående bostadshus är endast ett,
nr 208 av sådan storlek att skyldighet
för Bolaget föreligger att här för uppföra
skyddsrum.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta 35
2) sysselsatta
3) besökande 15
Summa 50

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

se planen å motsatta sidan

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 68 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- a) för personer — rumsvolym kbm.
b) " " — " " "
c) " " — " " "

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklsetter m. m.)

9

En skyddsrummsbyggnad, avdelad i 2 rum, rymmande sammanlagt c:a 68 personer.

Byggnaden uppföres enligt bifogade ritning nr 10297, som friliggande inom kvarteret Brorsbacke Västra.

Byggnaden är försedd med 1 gassluss och 1 luftreningsaggregat, för 100 personer, samt splitter- och gastät ytterdörr jämte en splitter- och gastät dörr för reservutgång.

Skyddsrummet skall bereda plats för samtliga i följande hus boende personer, nämligen:

Hus nr	156	med adress nr -	vid Västra Parkgatan
" "	157	" " " 25	" Storgatan
" "	167	" " " 3	" Borgaregatan
" "	208	" " " 37	" Storgatan
" "	209	" " " 39	" "
" "	244	" " " -	" Borgaregatan
" "	245	" " " 4	" "



Av ifrågavarande bostadshus är endast ett, nr 208, av sådan storlek att det ingår under förordningen för uppförande av skyddsrum. Övriga bostadshus ingå icke under nämnda förordning.

I hus 208 beräknas att tidvis kunna vistas c:a 20 personer.

Höganäs den 22 maj 1940.

Skuddrum 9.

ligger på tomten till hus 208, "Storjettan 57"
 inne på gården.



för hus 156, 157, 167, 208, 209, 244 och 245.

Normal-skuddrum enligt ritning nr 10297.
 Skala 1/100


35 521-1

B e r ä k n i n g a r

till luftskyddsrum enligt ritning nr 10297.

$$\begin{array}{rcl} \text{Antagen nyttig last} & 600 \text{ kg/m}^2 & \\ \text{" egenvikt} & 0,20 & 480 \text{ "-} \\ \times 2400 & & \hline \Sigma q & 1080 & \text{"-} \\ \text{avrundas till } \Sigma q & = 1100 \text{ kg/m}^2. & \end{array}$$

$$h = \frac{3,6}{6,8} = \frac{1}{1,9}$$



antages valvet korsarmerat erhålles:

$$h = \frac{6,8}{3,6} = 1,9 \quad \alpha = 0,9287$$
$$\beta = 0,0713$$

antages vidare plattan upplagd på 5 stöd

$$M_{1-4} = 0,077 \times 1100 \times 3,6^2 = 0,077 \times 16900 = 1300 \text{ kgm.}$$

$$M_{2-3} = 0,036 \times 1100 \times 3,6^2 = 0,036 \times 16900 = 610 \text{ kgm.}$$

$$M_{1-4} = 1300 \times 0,9287 = 1210 \text{ kgm.}$$

$$M_{2-3} = 610 \times 0,9287 = 568 \text{ kgm.}$$

$$M_5 = \frac{1100 \times 6,8^2}{8} = 6380 \text{ kgm.}$$

$$M_5 = 6380 \times 0,0713 = 454 \text{ kgm.}$$

Stödmoment (-).

$$-M_{B-D} = 0,107 \times 1100 \times 3,6^2 = 0,107 \times 16900 = 1810 \text{ kgm.}$$

$$-M_C = 0,071 \times 1100 \times 3,6^2 = 0,071 \times 16900 = 1200 \text{ kgm.}$$

Upplagstryck.

$$A = 0,393 \times 1100 \times 3,6 = 1550 \text{ kg.}$$

$$B = 1,143 \times 1100 \times 3,6 = 4550 \text{ kg.}$$

$$C = 0,929 \times 1100 \times 3,6 = 3680 \text{ kg.}$$

$$D = 1,143 \times 1100 \times 3,6 = 4550 \text{ kg.}$$

$$E = 0,393 \times 1100 \times 3,6 = 1550 \text{ kg.}$$

$$\hline 15880 \text{ kg.}$$

Kontroll:

$$4 \times 3,6 \times 1100 = 15880 \text{ kg.}$$

Max. upplagstryck för $\frac{1}{2}$ tegelvägg i cementbruk

forts

forts. 2.-

$$Q = 4550 + 480 = 5030$$

$$A = 100 \times 12 = 1200 \text{ cm}^2$$

$$\sigma = \frac{5030}{1200} = 4,2 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{tillåtet } 11 \text{ kg/cm}^2$$

Armering 1.

$$M = 1210 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,293 \sqrt{1210} = 10,2 \text{ cm}^2$$

$$h' = 0,39 \sqrt{1210} = 13,6 \text{ cm} \quad \text{säg } 14$$

$$x = 0,375 \times 14 = 5,25$$

$$\sigma_e = \frac{121000}{11,3(14 - 1,75)} = 890 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 121000}{100 \times 5,25(14 - 1,75)} = 37,6 \text{ kg/cm}^2$$

$$Q = \frac{1100 \times 3,6}{2} = 1980$$

$$\sigma = \frac{1980}{100(14 - 1,75)} = 1,62 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore 10 \text{ st. } 120 \varnothing \quad f_e = 11,3 \text{ cm}^2.$$

Armering 2.

$$M = 610 \text{ (568) kgm.}$$

$$f_e = 0,293 \sqrt{610} = 7,25 \text{ cm}^2.$$

$$7 \text{ st. } 12 \varnothing \quad f_e = 7,8 \text{ cm}^2.$$

$$h' = 0,39 \sqrt{610} = 9,65 \text{ enligt föregående.}$$

väljes $h' = 14$.

$$x = 0,375 \times 14 = 5,25 \text{ cm.}$$

$$\sigma_e = \frac{61000}{7,8(14 - 1,75)} = 640 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 61000}{100 \times 5,25(14 - 1,75)} = 19 \text{ kg/cm}^2.$$

$$Q = \frac{1100 \times 3,6}{2} = 1980$$

$$\sigma = \frac{1980}{100(14 - 1,75)} = 1,62 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore 7 \text{ st. } 12 \varnothing \quad f_e = 7,8 \text{ cm}^2$$

forts.

forts. 3.

Armering 3.

$$M = 454 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,293 \sqrt{454} = 6,25$$

$$8 \text{ st. } 10 \varnothing \quad f_e = 6,25$$

$$h' = 0,39 \sqrt{454} = 8,4 \text{ enligt föregående.}$$

$$h' = 14 \text{ cm.}$$

$$x = 0,375 \times 14 = 5,25 \text{ cm.}$$

$$\sigma_e = \frac{45400}{6,25 (14 - 1,75)} = 594 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 45400}{100 \times 5,25 (14 - 1,75)} = 14,1 \text{ cm}^2$$

$$Q = \frac{1100 \times 6,8}{2} = 3740 \text{ kg.}$$

$$\tau = \frac{3740}{100 (14 - 1,75)} = 3,05 \text{ kg/cm}^2$$

Stödarmering B, D.

$$-M = 1810 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,293 \sqrt{1810} = 12,5 \text{ cm}^2$$

$$11 \text{ st. } 12 \varnothing \quad f_e = 12,3$$

$$h' = 0,39 \sqrt{1810} = 16,5 \text{ säger } 18$$

$$x = 0,375 \times 18 = 6,75$$

$$\sigma_e = \frac{181000}{12,6 (18 - 2,25)} = 915 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 181000}{100 \times 6,75 (18 - 2,25)} = 34 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore 11 \text{ st. } 12 \varnothing \quad f_e = 12,3 \text{ cm}^2$$

Vid stöden utföres voter.

Stödarmering C.

$$-M = 1200 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,293 \sqrt{1200} = 10,3$$

$$10 \text{ st. } 12 \varnothing \quad f_e = 11,3 \text{ cm}^2.$$

$$h' = 0,39 \sqrt{1200} = 13,5 \text{ givet } 14$$

forts

forts. 4.-

$$x = 0,375 \times 14 = 5,25$$

$$\sigma_e = \frac{120000}{11,3(14 - 1,75)} = 865 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 120000}{100 \times 5,25(14-1,75)} = 37,5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore 10 \text{ st. } 12 \text{ } \varnothing \quad f_e = 11,3$$

Balkar I.

$$\text{Belastning } q = 3,0 \times \frac{6,8}{4} \times 1100 = 5600 \text{ kg.}$$

$$M = \frac{5600 \times 3}{8} = 2100 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,003 \times 25 \sqrt{\frac{210000}{25}} =$$

$$f_e = 0,075 \times 91,5 = 6,85$$

$$3 \text{ st. } 18 \text{ } \varnothing \quad f_e = 3 \times 2,55 = 7,65 \text{ cm}^2$$

$$h' = 0,39 \times 91,5 = 35,5 \text{ cm stäg } 36$$

$$x = 0,375 \times 36 = 13,5 \text{ cm.}$$

$$\sigma_e = \frac{210000}{7,65(36 - 4,5)} = 870 \text{ kg.}$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 210000}{25 \times 13,5 (36-4,5)} = 39,4 \text{ kg /cm}^2$$

$$V = \frac{5600}{2} = 2800 \text{ kg.}$$

$$\tau = \frac{2800}{25(36 - 4,5)} = 3,52 \text{ kg/cm}^2$$

forts. 5.-

Balk II.

$$M = 0,077 \times \frac{6,8}{2} \times 3,6 \times 1100 = 1035 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,003 \times 25 \frac{\sqrt{103500}}{25} =$$

$$f_e = 0,075 \times 64,2 = 4,8 \text{ cm}^2.$$

$$3 \text{ st. } 18 \varnothing = 3 \times 2,55 = 7,65$$

$$h' = 0,39 \times 64,2 = 25 \text{ cm.}$$

$$X = 0,375 \times 25 = 9,4 \text{ cm.}$$

$$\sigma_e = \frac{103500}{7,65(25 - 3,1)} = 620 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 103500}{25 \times 9,4(25 - 3,1)} = 39,5 \text{ kg/cm}^2$$

$$V_a = \frac{13450}{2} = 6725 \text{ kg.}$$

$$\tau = \frac{6725}{25(25-3,1)} = 12,3 \text{ kg.}$$

$$q = \frac{13450}{3,6} = 3740 \text{ kg.}$$

$$V = 6725 \times \frac{4}{12,3} = 2200 \text{ kg.}$$

$$z = \frac{6725 - 2200}{3740} = 1,21 \text{ m.}$$

$$Z = 0,707 (12,3 - 4) \times 25 \times 25 = 3640 \text{ kg.}$$

uppböjes 2 järn erhålles

$$\sigma_e = \frac{3640}{2 \times 2,55} = 715 \text{ kg/cm}^2$$

Överkant-armering för balk II.

$$M_{\max} = 0,107 \times 3740 \times 3,6^2 = 5200 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,003 \times 25 \frac{\sqrt{520000}}{25} =$$

$$f_e = 0,075 \times 144 = 10,8 \text{ cm}^2$$

$$4 \text{ st. } 18 \varnothing \quad f_e = 4 \times 2,55 = 10,2 \text{ cm.}$$

$$h' = 0,39 \times 144 = 56 \text{ cm.}$$


$$X = 0,375 \times 56 = 21$$

forts.

$$\sigma_e = \frac{520000}{10,2(56-7)} = 1040 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 520000}{25 \times 21(56-7)} \approx 40 \text{ kg/cm}^2$$

Balk III.



$$M_1 = 0,07 \times 4450 \times \left(\frac{6,8}{2}\right) = 3620 \text{ kgm.}$$

$$M_2 = 0,07 \times 4450 \times \left(\frac{6,8}{2}\right) = 3620 \text{ kgm.}$$

Stödmoment:

$$-M_B = 0,125 \times 4450 \times \left(\frac{6,8}{2}\right) = 6450 \text{ kgm.}$$

Pelärtryck:

$$B = 1,25 \times 4450 \times \left(\frac{6,8}{2}\right) = 19000 \text{ kg.}$$

$$M_1 = M_2 = 3620 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,003 \times 30 \sqrt{362000}$$

$$f_e = 0,09 \times 110 = 9,9 \text{ cm}^2$$

$$h' = 0,39 \times 110 = 43 \text{ cm.}$$

$$X = 0,375 \times 43 = 16,1 \text{ cm (i tryckplattan)}$$

$$4 \text{ st. } 18 \text{ } \emptyset \quad f_e = 4 \times 2,55 = 10,2$$

$$f_e = \frac{362000}{10,2(43 - 5,4)} = 945 \text{ kg/cm}^2.$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 362000}{30 \times 16,1(43-5,4)} = 40 \text{ kg/cm}^2$$

$$V_a = 4450 \times \frac{3,4}{2} = 7600 \text{ kg.}$$

$$\sigma_c = \frac{7600}{30(43 - 5,4)} = 6,75 \text{ kg/cm}^2$$

$$V = 7600 \times \frac{4}{6,75} = 4500 \text{ kg.}$$

$$z = \frac{7600 - 4500}{4450} = 0,7 \text{ m.}$$

$$Z = 0,707(6,75 - 4) \times 30 \times 43 = 2500 \text{ kg.}$$

Uppbörjes 2 järn erhålles

$$\sigma_e = \frac{2500}{2 \times 2,55} = 490 \text{ kg/cm}^2$$

forts. 7.-

Stödarmering.

$$-M = 6450 \text{ kgm.}$$

$$f_e = 0,003 \times 30 \frac{\sqrt{645000}}{30} =$$

$$f_e = 0,09 \times 146 = 13,2 \text{ cm}^2.$$

$$4 \text{ st. } 22 \text{ } \emptyset \quad f_e = 15,2 \text{ cm}^2$$

$$h' = 0,39 \times 146 = 57 \text{ cm.}$$

balken utföres med 2 voter

$$15 \times 45 \text{ cm.}$$

$$X = 0,375 \times 57 = 21,3$$

$$\sigma_e = \frac{645000}{15,2(57 - 7,1)} = 860 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_b = \frac{2 \times 645000}{30 \times 21,3(57 - 7,1)} = 40 \text{ kg/cm}^2.$$

Pelare A.

$$P = 19000 \text{ kg.}$$

$$\frac{P}{\sigma} = \frac{19000}{35} = 543 \text{ cm}^2.$$

med 2 % järn erhålles

$$\text{pelare } 24 \times 24 \quad f_e = 11,52$$

$$4 \text{ st. } 20 \text{ } \emptyset \quad f_e = 12,6 \text{ cm}^2.$$

$$\sigma_b = \frac{19000}{24^2 + 15 \times 12,6} = 25 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_e = 15 \times 25 = 375 \text{ kg/cm}^2$$

$$I_1 = 70 \times 19 \times 2,3^2 = 7050 \text{ cm}^4$$

$$I_1 = \frac{24^4}{12} + 15 \times 12,6 \times 9 = 29300 \text{ cm}^4$$

$$l' = 20 \quad \therefore 20 = \frac{512 \times d}{\sqrt{375}} \quad \therefore d \approx 8 \text{ } \emptyset$$

Basplatta under pelare (A).

$$P = 19000 \quad A = \frac{19000}{2} = 9500$$

$$S = \sqrt{9500} = 97,5 \text{ cm.}$$

$$\text{Basplatta} = 100 \times 100 \text{ cm.}$$

forts.


forts. 8.-

Väggarna korsarmeras med 6 st. 10 $\emptyset$ pr breddmeter
i vardera riktningen enligt luftskyddsinspektionens anvisningar.

Konstruktionen är så dimensionerad, att samtliga
tegelväggar kunna avlägsnas utan extra förstärkningar.

Höganäs den 23 februari 1940.

totalt värme för 600 kg last + 400
 värme 200 kg gasol



från
 27-32
 37-44
 37-44
 27-32
 128-152

för 300
 27-32
 37-44
 27-32
 91-108

för 200
 27-32
 37-44
 54-64

= 102 m² totalt

med 2,3 m² högre
 gräns i meter
 med i fönster
 med luftning
 till panna

med 2 C dörrarna göras 5 cm - vent. spränga
 1/2 i. gästst. & sällsalsrum dörrarna
 2. gästst. dörrarna
 2. luftning

And och värmare göras av konserverad betong
 värmen 200 kg
 gasol och totalt efter behov. Betong i. bet. 500 kg m²

betong
 tegel



Solution B B

[illegible]

Plattholsteine				Fläche	Volumen
Stück	Stärke	Fläche	Volumen	Stärke	Volumen
1	140/160	10 x 12	—	—	—
2	140/160	7 x 12	—	—	—
3	140/160	5 x 12	—	—	—
3	160/220	—	—	—	—
1	160/160	—	—	—	—

Belongs to the person, and is to be kept
in the same place.

Takplan.

Row	to	H	4	1/4 only	3/4	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1024	1/2048	1/4096	1/8192	1/16384	1/32768	1/65536	1/131072	1/262144	1/524288	1/1048576	1/2097152	1/4194304	1/8388608	1/16777216	1/33554432	1/67108864	1/134217728	1/268435456	1/536870912	1/1073741824	1/2147483648	1/4294967296	1/8589934592	1/17179869184	1/34359738368	1/68719476736	1/137438953472	1/274877906944	1/549755813888	1/1099511627776	1/2199023255552	1/4398046511104	1/8796093022208	1/17592186044416	1/35184372088832	1/70368744177664	1/140737488355328	1/281474976710656	1/562949953421312	1/1125899906842624	1/2251799813685248	1/4503599627370496	1/9007199254740992	1/18014398509481984	1/36028797018963968	1/72057594037927936	1/144115188075855872	1/288230376151711744	1/576460752303423488	1/1152921504606846976	1/2305843009213693952	1/4611686018427387904	1/9223372036854775808	1/18446744073709551616	1/36893488147419103232	1/73786976294838206464	1/147573952589676412928	1/295147905179352825856	1/590295810358705651712	1/1180591620717411303424	1/2361183241434822606848	1/4722366482869645213696	1/9444732965739290427392	1/18889465931478580854784	1/37778931862957161709568	1/75557863725914323419136	1/151115727451828646838272	1/302231454903657293676544	1/604462909807314587353088	1/1208925819614629174706176	1/2417851639229258349412352	1/4835703278458516698824704	1/9671406556917033397649408	1/19342813113834066795298816	1/38685626227668133590597632	1/77371252455336267181195264	1/154742504910672534362390528	1/309485009821345068724781056	1/618970019642690137449562112	1/1237940039285380274899124224	1/2475880078570760549798248448	1/4951760157141521099596496896	1/9903520314283042199192993792	1/19807040628566084398385987584	1/39614081257132168796771975168	1/79228162514264337593543950336	1/158456325028528675187087900672	1/316912650057057350374175801344	1/633825300114114700748351602688	1/1267650600228229401496703205376	1/2535301200456458802993406410752	1/5070602400912917605986812821504	1/10141204801825835211973625643008	1/20282409603651670423947251286016	1/40564819207303340847894502572032	1/81129638414606681695789005144064	1/162259276829213363391578010288128	1/324518553658426726783156020576256	1/649037107316853453566312041152512	1/1298074214633706907132624082305024	1/2596148429267413814265248164610048	1/5192296858534827628530496329220096	1/10384593717069655257060992658440192	1/20769187434139310514121985316880384	1/41538374868278621028243970633760768	1/83076749736557242056487941267521536	1/166153499473114484112975882535043072	1/332306998946228968225951765070086144	1/664613997892457936451903530140172288	1/1329227995784915872903807060280344576	1/2658455991569831745807614120560689152	1/5316911983139663491615228241121378304	1/10633823966279326983230456482242756608	1/21267647932558653966460912964485513216	1/42535295865117307932921825928971026432	1/85070591730234615865843651857942052864	1/170141183460469231731687303715884105728	1/340282366920938463463374607431768211456	1/680564733841876926926749214863536422912	1/1361129467683753853853498429727072845824	1/2722258935367507707706996859454145691648	1/5444517870735015415413993718908291383296	1/10889035741470030830827987437816582766592	1/21778071482940061661655974875633165533184	1/43556142965880123323311949751266331066368	1/87112285931760246646623899502532662132736	1/174224571863520493293247799005065324265472	1/34844914372704098658649
-----	----	---	---	----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	---------------------------

Boecklinia

- 4 - Garsst och opbläsningsstena
- 5 - Garsst sten
- 1 - Luftkorg.
- 18 - Luftkorgar.
- 14 - Övertrycksstabil
- 10 - Torrsmältkammare
- 3 - 5 cm. gummislangar

P/O 12

HUGANIS-BILLES HOLMS HÖGARNS	10297
RITAD GRANSK.	SKALOR DATUM
1950	1950
10297	10297



Tilldelning av käftskyddrum

Till käftskyddrum

n:o 1. käft hus n:o 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 o. 201

n:o 2. " " " 4, 5, 10, 32, 46, 48, 49, 50, 51, 65, 149
och bostad n:o 17

n:o 3. " " " 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 o. 231.

n:o 4. " " " 14, 15, 131, 132, 227, 232, 233, 234, 235, 23

n:o 5. " " " 56, 58, 60, 173, 174 o. 218

n:o 6. " " " 36, 59, 123, 152, 168, 169, 172, 184, 202 o. 203

n:o 7. " " " 1, 2, 3, 7, 16, 29, 30, 71, 72 o. 225

n:o 8. " " " 81, 87 o. 88.

n:o 9. " " " 156, 157, 167, 208, 209, 244 o. 245

Beskrivning

å uppförande av skyddsrum för Höganäsbolaget i enlighet med ritning nr 10297.

Grävning.

Grävning utföres till det djup som ritningen angiver. Matjorden och den uppgrävda fyllningen upplägges på anvisad plats, särskilt var för sig, i närheten av byggnaden.

Framför gasslussarnas ingångar uppgrävas tillräckligt breda lutande nergångar med stigning omkring 20 centimeter pr meter.

Gjutning.

Byggnaden uppföres i enlighet med ritningen av korsarmerad betong, som armeras till en sammanhängande helhet. Endast några här nedan nämnda murar uppföres av tegel. Betongblandningen skall hava sammansättning i förhållande 1:3:3. Armeringen utföres i enlighet med förteckning å ritningen. Bottensulorna och väggarna förenas med ankarjärn så, att de komma att utgöra ett sammanhängande helt stycke. Om betongen gjutes mot hyvlade bräder är putsning av väggarna överflödigt och behöva endast upplagas och slmmas.

Golvet i byggnaden gjutes av 75 m/m tjockt betonglag, varpå ytan avputsas.

Murning.

De två skiljeväggarna mellan rummen samt de gasslussarna omfattande inre väggarna jämte ett 2,5 meter brett parti, på framsidan av byggnaden, framför varje rum uppföres av tegelmur i gott cementbruk.

Golvet lägges med fall mot framsidan av byggnaden, där en 6" gjutjärnsavloppsbrunn insättes i golvet, från vilken avloppsledning drages ut genom grundmuren. Avloppsledningen vidare framdragnings utföres av beställaren.

Isolering.

Ovanpå betongtaket pålägges ett lag underlagspapp och därpå icopal-papp kvalitet B, för att hindra vatten att ovanifrån intränga i rummet. Pappen klistras på betongen. Taket lägges med c:a 100 m/m fall åt byggnadens baksida, för vattnets avrinning.

I golvets ovankant stryks alla väggar två gånger med flintkote innan gjutningen fortsättes på väggen. Likaledes bestrykas väggarna såväl under som ovan marken utvändigt två gånger med flintkote.

Sedan bestrykningen torkat företages igenfyllning till väggarna under markytan.

Diverse.

Å leverans av gaståta samt splittersäkra och gaståta dörrar jämte övertrycksventiler lämnas särskilt pris.

Luftintag insätts till luftrenarna.

Avstängning för klosetterna utföres av trä och insätts dörrar med beslag.

Klosetter levereras av Bolaget.

Alla materialier, med undantag av vad ovan nämnts att levereras av Bolaget, skall ingå i entreprenaden, likaledes skall allt arbete och alla transporter ingå, så att arbetet utföres komplett färdigt.

Platsen skall efter arbetets avslutande väl rengöras.

Uppgift lämnas på huru stor prisreduktionen blir om samma byggnad förlägges i markens plan.

I ett andra förslag uppgives kostnaden för byggnaden minskad med ett rum men försedd med två gasslussar, samt i ett tredje förslag med byggnaden minskad med två rum och försedd med endast en gassluss, men i stället en reservdörr insatt till andra rummet.

I båda dessa fall skall alt.priser uppgivas för byggnaden förlagd dels 1 meter nere i marken och dels i markens plan.

Höganäs den 24 februari 1940.

Thunberg

Alla murade väggar slätputsas å båda sidor.

För att hindra vatten från taket att rinna ner å sidorna å väggarna sätts å behållarna och å gavlarna en byggvadare sprängbleck av galvan. plåt. Randblecken lockas med sin yttre kant något utspädd.

För byggvadare förlägges med golvets i markens plan gräves grundmurarna ner 1 meter under befärdade markyta och armeras nerså hett ner.

Vid de byggvadare som grävas ner 1 meter i marken avskärmas framför ingångarna en lutande plan till samma djup och c:a 6 meter utåt från byggvadare samt till samma bredd som nämndes bredvid eller 3500 mm.

HJALM. ELGSTRÖM & C:o.

BYGGNADSFIRMA.

Snickerifabrik för tillverkning av alla
slag av

BYGGNADSSNICKERIER.

CEMENTGJUTERI &

ASFALTARBETEN.

Försäljning av alla slags
BYGGNADSMATERIALIER.

TELEFONER:

Kontoret 537

Hj. Elgströms bostad . 112

Joel Elgström..... 484

Höganäs den 26 febr. 1940.

Höganäs-Billesholms A.-B.

Ingeniör Herr B. Engzell

H ö g a n ä s.

Betr. Luftskyddsrum.

Härmed erbjuda vi oss att för en kostnad av Kronor

Sextusen-niohundra-femtio /6.950:-/ utföra luftskyddsrum

enligt ritning nr. 10297 och arbetsbeskrivning av d. 24/2-40.

Om samma byggnad förläggas i markens plan minskas pri-

set med 200:- kr. och blir således Kr. 6.750:-.

Byggnaden minskad med ett rum samt försedd med 2 st.

gasslussar kostar resp. Kr. 5.250:- och Kr. 5.050:-.

Byggnaden minskad med två rum och försedd med endast

1 st. gassluss kostar resp. Kr. 3.900:- och Kr. 3.800:-

Högaktningsfullt

Hjalm. Elgström & C:o.

Hjalm. Elgström

Detta anbud är baserat på nu gällande materialpriser och arbetslöner. Därest på grund av krig eller därmed sammanhängande förhållanden materialpriser eller arbetslöner skulle komma att avvika från vad sålunda lagts till grund för anbudet gäller detta med motsvarande ökning eller minskning av anbudspriset.

Svenska Byggnadsentreprenörföreningens form. 1/39.

Alla offerter och avslutningar gälla med reservation för strejk, lockout, krig, olyckshändelse eller annan force majeure som berör firman eller dess leverantörer och som står utanför vår kontroll och som vi icke rimligtvis kunna avhjälpa. Då särskild tid icke anges äro våra offerter bindande endast mot svar pr omgående.

*gissning i biljetten
200:- de första
150:- 2 rum
100:-*

Höganäs den 4-3 1940

Höganäs Billskulms Aktiefelag
Höganäs

Erbjuda vi oss utföra Luftskyddsrum
i enlighet med ritning 10297 med
tillhörande beskrivning utfört under
normala förhållanden för en samman-
ar. Idromer 6850. ovan för 4 rum
Alt. 1 " 6950. 1 metr. 5 fot 4 " "
" 2 " 5440. 3 " "
" 3 " 3725. 2 " "
Gas och splitter säkra dörrar pr st. 575 kr.
Gentils " " 155 " "
Övertrycksventiler " 18,50 " "
Luftreningsaggregat för hälskraft
1200 minutliter pr st 590. " "
Högskrivningsfullt
Haraldsson & Andersson
S. S. Haraldsson

Entreprenadkontrakt.

Emellan Höganäs-Billesholms Aktiebolag, såsom byggherre och Byggnästare Hjalmar Elgström & C:o, i Höganäs, såsom entreprenör, är följande avtal träffat:

§ 1.

Entreprenören förbinder sig, att, i överensstämmelse med detta kontrakt samt av Höganäsbolaget uppgjord ritning nr 10297 och beskrivning av den 24 februari 1940, med nedanstående tillägg, uppföra fem byggnader, avsedda för luftskyddsändamål, enligt nedan angivna storlek och å nedan angivna platser i Höganäs, på ett i allo tillfredställande sätt, Även om ritning och beskrivning i ett eller annat avseende skulle vara ofullständiga eller otydliga.

Till beskrivningen göres följande tillägg:

Alla murade väggar slätputsas å båda sidor.

För att hindra vatten från taket att rinna ner åt sidorna å väggarna sätts å baksidan samt å gavlarna å byggnaden språngbleck av galv. plåt. Gavelblecken bockas med sin yttre kant något uppåt.

Där byggnaden förlägges med golvet i markens plan gräves grundmurarna ner 1 meter under blivande markyta och armeras muren helt ner.

Vid de byggnader, som gräves ner i marken 1 meter djupt, avschaktas framför ingångarna en lutande plan till samma djup och c:a 6 meter utåt från byggnaden, samt till samma bredd som rummets bredd, eller 3500 m/m.

I de byggnader, som förläggas i markens plan, bortgräves matjorden och pålägges därefter, där så erfordras, innan golvet gjutes lämplig fyllning i sådan mängd att det färdiggjutna golvet kommer att ligga något över blivande markhöjd.

Arbetet skall till avsyning avlämnas fullt färdigt, samt plats och byggnad väl rengjord.

De olika byggnaderna skola hava följande storlekar och uppföras å här angivna samt på marken närmare utsatta platser, nämligen:

1 byggnad med utvändiga mått, gräves ner i marken 1 meter, 14,84 x 6,95 met.

inom kv. Lampan.

1 " " " " , liggande i markens plan, 14,85 x 6,95 meter

inom kv. Orren.

2 " " " " , gräves ner i marken 1 meter, 14,85 x 6,95 met.

Å Långaröd 5³

1 " " " " , liggande i markens plan, 7,52 x 6,95 meter

inom kv. Brorsbacke Vestra.

§ 2.

Alla materialier skola vara av fullgod beskaffenhet.

Alla materialier, med undantag av i beskrivningen upptagna att levereras av beställaren, jämte all transport, anskaffas och bekostas av entreprenören.

Alla arbeten skola utföras omsorgsfullt och efter bästa arbetsmetoder av i sina yrken skickliga arbetare.

§ 3.

Skulle det visa sig att arbetet utförts vårdslöst, att underhålliga materialier använts, att ritning och beskrivning ej blivit följda, eller att entreprenören ej ställt sig givna anvisningar till eventuella ändrings- och tilläggsarbeten till efterrättelse, skall kontraktet, om byggherren så påfordrar, anses brutet och entreprenören vara skyldig gälda den ökade kostnad för återstående arbeten, som kan föranledas av deras utförande av annan person eller firma.

§ 4.

Arbetet skall påbörjas omedelbart efter kontraktets undertecknande och så bedrivas, att det i sin helhet är färdigt till avsyning 6 veckor därefter.

Skulle entreprenören på grund av eget förvållande icke fullgöra leveransen på den i kontraktet föreskrivna tiden äger byggherren rätt att för varje full arbetsdag, varmed arbetet försenas, som skadestånd från entreprenadbeloppet avdraga 10 kronor för var och en av de icke fullbordade byggnaderna.

För allmän strejk eller lockout får entreprenören tillgodoräkna sig en motsvarande förlängning av arbetstiden, så framt icke byggherren enligt § 9 själv utför arbetet.

§ 5.

Entreprenören är skyldig att hålla materialier och byggnader brandförsäkrade till fulla värdet under byggnadstiden.

§ 6.

Under byggnadstiden är entreprenören ensam ansvarig för och skyldig ersätta den skada, som å materialier eller å utfört arbete kan uppstå genom väderleksförhållanden, olyckshändelse o.dyl., ävensom för den skada, som av arbetarna eller i följd av arbetet förorsakas.

Dessutom skall entreprenören under ett års tid, efter det arbetet blivit slutbesiktigt och godkänt, ansvara för det av honom verkställda arbetets goda beskaffenhet och är för den skull skyldig att ofördröjligen och utan särskild kostnad för ägaren fullständigt och ändamålsenligt avhjälpa

alla de bristfälligheter i det utförda arbetet, vilka under sagda tid uppkommit och ej av annan vållats. Undandraget sig entreprenören denna sin skyldighet, må det bristfälliga på hans bekostnad genom ägarens försorg avhjälpas.

§ 7.

För vad entreprenören sålunda har förbundit sig utföra, betalar byggherren i ett för allt som utbetalas vid färdigställande av varje byggnad för sig, den sista utbetalningen verkställs då arbetet slutförts, avsynats och godkänts.

§ 8.

Twist mellan byggherren och entreprenören rörande rätta tolkningen och tillämpningen av detta kontrakt med tillhörande bilagor må ej dragas under domstols prövning, utan skall hänskjutas till avgörande av skiljenämnd enligt lagen om skiljemän. - Skiljemännen skola äga befogenhet avgöra i vad ersättningen för deras arbete skall betalas av den ena eller andra parten.

§ 9.

Skulle till följd av strejk eller lockout byggnadsarbetet bliva inställt under mer än två veckor, äger byggherren själv låta utföra byggnadsarbetet. För tidigare utfört arbete erhåller entreprenören ersättning. Kan överenskommelse ej träffas om ersättningsbelopp, skall detsamma bestämmas av skiljemän, på sätt som i § 8 omförmäles.

§ 10.

Detta kontrakt, varav tvenne lika lydande exemplar blivit upprättade och utvärlade, får icke utan byggherrens medgivande på annan person eller firma överlätas.

Höganäs den 17 april 1940.

Entreprenadkontrakt.

Emellan Höganäs-Billesholms Aktiebolag, såsom byggherre och byggnadsfirman Haraldsson & Andersson, i Höganäs, såsom entreprenör, är följande avtal träffat:

§ 1.

Entreprenören förbinder sig, att, i överensstämmelse med detta kontrakt samt av Höganäsbolaget uppgjord ritning nr 10297 och beskrivning av den 24 februari 1940, med nedanstående tillägg, uppföra fyra byggnader, avsedda för luftskyddsändamål, enligt nedan angivna storlek och å nedan angivna platser i Höganäs, på ett i allo tillfredställande sätt, Även om ritning och beskrivning i ett eller annat avseende skulle vara ofullständiga eller otydliga.

Till beskrivningen göres följande tillägg:

Alla murade väggar slätputsas å båda sidor.

För att hindra vatten från taket att rinna ner åt sidorna å väggarna sättes å baksidan samt å gavlarna å byggnaden språngbleck av galv. plåt. Gavelblecken bockas med sin yttre kant något uppåt.

Där byggnaden förlägges med golvet i markens plan gräves grundmurarna ner 1 meter under blivande markyta och armoras muren helt ner.

Vid de byggnader, som gräves ner i marken 1 meter djupt, avschaktas framför ingångarna en lutande plan till samma djup och c:a 6 meter utåt från byggnaden samt till samma bredd som rummets bredd, eller 3500 m/m.

I de byggnader som förlägges i markens plan bortgräves matjorden och påläggas därefter där så erfordras, innan golvet gjutes lämplig fyllning i sådan mängd att det färdiggjutna golvet kommer att ligga något över blivande markhöjd.

Arbetet skall till avsyning avlämnas fullt färdigt, samt plats och byggnad väl rengjord.

De olika byggnaderna skola hava följande storlekar och uppföras å här angivna samt på marken närmare utsatta platser, nämligen:

1 byggnad med utvändiga mått, liggande i markens plan, 11,22 x 6,95 meter inom kv. Svea

1 " " " " , liggande i markens plan, 14,84 x 6,95 meter i kv. Villervallan

1 " " " " , gräves ner i marken 1 meter, 14,84 x 6,95 meter i kv. Kärnan å Tjörred nr 1.

1 " " " " , gräves ner i marken 1 meter, 11,22 x 6,95 " i kv. Tårnan.

§ 2.

Alla materialier skola vara av fullgod beskaffenhet.

Alla materialier, med undantag av i beskrivningen upptagna att levereras av beställaren, jämte all transport, anskaffas och bekostas av entreprenören.

Alla arbeten skola utföras omsorgsfullt och efter bästa arbetsmetoder av i sina yrken skickliga arbetare.

§ 3.

Skulle det visa sig att arbetet utförts vårdslöst, att underhålliga materialier använts, att ritning och beskrivning ej blivit följda, eller att entreprenören ej ställt sig givna anvisningar till eventuella ändrings- och tilläggsarbeten till efterrättelse, skall kontraktet, om byggherren så påfordrar, anses brutet och entreprenören vara skyldig gälda den ökade kostnad för återstående arbeten, som kan föranledas av deras utförande av annan person eller firma.

§ 4.

Arbetet skall påbörjas omedelbart efter kontraktets undertecknande och så bedrivas, att det i sin helhet är färdigt till avsyning 8 veckor därefter.

Skulle entreprenören på grund av eget förvållande icke fullgöra leveransen på den i kontraktet föreskrivna tiden äger byggherren rätt att för varje full arbetsdag varmed arbetet försenas, som skadestånd från entreprenadbeloppet avdraga 10 kronor för var och en av de icke fullbordade byggnaderna.

För allmän strejk eller lockout får entreprenören tillgodoräkna sig en motsvarande förlängning av arbetstiden, så framt icke byggherren enligt § 9 själv utför arbetet.

§ 5.

Entreprenören är skyldig att hålla materialier och byggnader brandförsäkrade till fulla värdet under byggnadstiden.

§ 6.

Under byggnadstiden är entreprenören ensam ansvarig för och skyldig ersätta den skada, som å materialier eller å utfört arbete kan uppstå genom väderleksförhållanden, olyckshändelse o.dyl., ävensom för den skada, som av arbetarna eller i följd av arbetet förorsakas.

Dessutom skall entreprenören under ett års tid, efter det arbetet blivit slutbesiktigt och godkänt, ansvara för det av honom verkställda arbetets goda beskaffenhet och är för den skull skyldig att ofördröjligen och

utan särskild kostnad för ägaren fullständigt och ändamålsenligt avhjälpa alla de bristfälligheter i det utförda arbetet, vilka under sagda tid uppkommit och ej av annan vållats. Undandrager sig entreprenören denna sin skyldighet, må det bristfälliga på hans bekostnad genom ägarens försorg avhjälpas.

§ 7.

För vad entreprenören sålunda har förbundit sig utföra, betalar byggherren i ett för allt som utbetalas vid färdigställande av varje byggnad för sig, den sista utbetalningen verkställs då arbetet slutförts, avsynats och godkänts.

§ 8.

Twist mellan byggherren och entreprenören rörande rätta tolkningen och tillämpningen av detta kontrakt med tillhörande bilagor må ej dragas under domstols prövning, utan skall hänskjutas till avgörande av skiljenämnd enligt lagen om skiljemän. - Skiljemännen skola äga befogenhet avgöra i vad ersättningen för deras arbete skall betalas av den ena eller andra parten.

§ 9.

Skulle till följd av strejk eller lockout byggnadsarbetet bliva inställt under mer än två veckor, äger byggherren själv låta utföra byggnadsarbetet. För tidigare utfört arbete erhåller entreprenören ersättning. Kan överenskommelse ej träffas om ersättningsbelopp, skall detsamma bestämmas av skiljemän, på sätt som i § 8 omförmäles.

§ 10.

Detta kontrakt, varav tvenne lika lydande exemplar blivit upprättade och utväxlade, får icke utan byggherrens medgivande på annan person eller firma överlätas.

Höganäs den 17 april 1940.

den 20 april 1940.

Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o,

Höganäs.

Angående uppförande av skyddsrum i Höganäs.

I enlighet med Edert anbud av den 26 februari d.å., bekräfta vi härmed den muntliga gjorda beställningen å uppförande av 5 skyddsrum, att förläggas på olika platser i Höganäs, för ett pris pr st. byggnad, av största storlek Kr. 6.950:-, samt för de övriga skyddsrummen av mindre storlek i proportion till den kostnad som angivits i Edert ovannämnda anbud, dock med det tillägg som skäligen motsvarar den efter anbudets avgivande inträffande stegringen i materialpriser och arbetslöner.

Läget för skyddsrummen jämte dess storlek är upptaget i ett förslag till entreprenadkontraktet av den 17 april d.å., vilket icke är undertecknat, men vari ett tillägg till beskrivningen av den 24 februari har upptagits och vilket tillägg vid utförandet bör följas.

Arbetet bör utföras snarast möjligt.

Tacksam för bekräftelsen å beställningen teckna vi

Högaktningsfullt

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Wm

Wm

7/6 - 40 auktoriserat 15.000.- 2

den 20 april 1940.

Byggnadsfirman Haraldsson & Andersson,

Höganäs.

Angående uppförande av skyddsrum i Höganäs.

I enlighet med Edert anbud av den 4 mars d.å., bekräfta vi härmed den muntliga gjorda beställningen å uppförande av 4 skyddsrum, att förläggas på olika platser i Höganäs, för ett pris pr st. byggnad, av största storleken Kr. 6.950:-, samt för de övriga skyddsrummen av mindre storlek i proportion till den kostnad som angivits i Edert ovannämnda anbud, dock med det tillägg som skäligen motsvarar den efter anbudets avgivande inträffande stegringen av materialpriser och arbetslöner.

Läget för skyddsrummen jämte dess storlek är upptaget i ett förslag till entreprenadkontraktet av den 17 april d.å., vilket icke är undertecknat. Men vari ett tillägg till beskrivningen av den 24 februari har upptagits och vilket tillägg vid utförandet bör följas.

Arbetet bör utföras snarast möjligt.

Tacksam för bekräftelsen å beställningen teckna vi

Högaktningsfullt

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

g:m





Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet

AB/L.

Entreprenörfirma inom Husbyggnads-
samt Väg- och Vattenbyggnadsfacket

MALMÖAVDELNINGEN

HANS MICHELSENSGAT. 1 B

TELEGRAMADRESS:

CEMENTGJUTERIET

TELEFON:

NAMNANROP:

"CEMENTGJUTERIET"

POSTGIROKONTO N:o 39310



DELAGARE I
SVENSKA ARBETSGIVAREFÖRBUNDET

Malmö den 1 mars 1940.

Höganäsverken,
Herr Ingenjör Engsell,
H ö g a n ä s.

Ark.-2 MRS.1940
Besv.

Betr. rörskyddsrum.

Härmed översända vi ritn. nr 15174 och 15192 å rubr. och offerera:

Rör-element	I	pr st. kronor	100:-
" "	II med G.S.D.	" " "	320:-
" "	II med S.D.	" " "	305:-
" "	III med G.S.L.	" " "	240:-
" "	III med S.L.	" " "	230:-
" "	IV ingång med splitter- skydd av betong	" " "	120:-

Leverans fritt å bil vår fabrik Limhamn c:a 3 veckor efter order.

Varje rör-element I, II och III om 1,0 m längd rymmer ledigt 3
å 4 personer.

Rörskyddsrummen äro godkända av Luftskyddsinspektionen, Stockholm.

Vi framhålla, att luftreningsaggregat med lätthet kan inmonteras
i våra rörskyddsrum.

Gärna till tjänst med vidare event. upplysningar och emotse tack-
samt Edra v. order.

Högaktningsfullt

Aktiebolaget
Skånska Cementgjuteriet
Malmöavdelningen
fö: Nils Kjellström

Nils Kjellström

Förteckning å fastigheter för vilka skyddsrum enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 skall anordnas.

Följande nedanupptagna Höganäsbolaget tillhöriga fastigheter, belägna inom den tätare bebyggda delen av staden, hava sådan storlek att de falla under mom. 5 och 6 i ovannämnda förordning om anordning av skyddsrum, och då Bolaget, som av bifogade beskrivning av den 8 maj d.å. framgår, redan har planerat uppförande av skyddsrum på 9 platser inom staden, och vilket arbete redan pågår, har såsom av denna förteckning framgår plats redan beretts för ifrågavarande fastigheter inom dessa skyddsrum.

Fastigheterna utgöra:

19 person	1 fastighet, Väsbygatan nr 2 (Bol.hus nr 4) belägen inom kvart. Boken,
27 "	1 " " " 4 (" " " 49)
18 "	1 " " " 8 (" " " 48)
14 "	1 " " " 12 (" " " 46) samt
18 "	1 " Vattugatan " 1 (" " " 51) dessa 4 sistnämnda fastigheter
89 person	belägna å Fabriksområdet Övre.

Samtliga fem fastigheter ha tillgång till skyddsrummet i kartan betecknad nr 2 och beläget inom kvart. Orren vid Väsbygatan.

19 person	1 fastighet, benämnd Finnagården (Bol.hus nr 132) inom kvart. Kärnan, vilken fastighet har tillgång till skyddsrum i kartan betecknad nr 4.
41 person	1 fastighet, Allégatan 16 - 26 (Bol.hus nr 56) belägen inom kvart. Höken, vilken fastighet har tillgång till skyddsrum i kartan betecknad nr 5.
16 person	1 fastighet, Polhemsgatan nr 2 och 4 (Bol.hus nr 71) inom kvart. Valkyrian, vilken fastighet har tillgång till skyddsrum i kartan betecknad nr 7.
74 person	1 fastighet, Strandgatan 45 - 53 (Bol.hus nr 81) belägen inom kvart. Tärnan, vilken fastighet har tillgång till skyddsrum i kartan betecknad nr 8.
23 person	1 fastighet, Storgatan nr 37 (Bol.hus nr 208) inom kvart. Brorsbacke Västra, vilken fastighet har tillgång till skyddsrum i kartan betecknad nr 9.

Höganäs den 8 maj 1940.

Brunn

Beskrivning

å uppförande av skyddsrum för en del av Höganäsbolagets bostadshus, belägna inom den tätare bebyggda delen av Höganäs.

Sammanlagt komma 9 skyddsrumbyggnader att uppföras, därav 6 st. rymmande vardera c:a 136 personer, 2 st. rymmande vardera c:a 94 personer, samt slutligen 1 rymmande c:a 68 personer, eller sammanlagt c:a 1072 personer.

Byggnaderna uppföras i enlighet med ritning nr 10297 samt beskrivning av den 24 februari 1940.

De större byggnaderna, vilka rymma 136 personer indelas i 4 rum med två ingångar, försedda med gasslussar samt splitter- och gastäta ytterdörrar. De byggnader som rymma 94 personer indelas i 3 rum och äro i likhet med föregående försedda med två ingångar med gasslussar, samt splitter- och gastäta ytterdörrar, samt slutligen byggnaden, som rymmer 68 personer, vilken indelas i två rum med en ingång som är försedd med gassluss, samt en reservutgång med splitter- och gastäta ytterdörrar. Skyddsrummen förses med luftreningsaggregat.

De olika skyddsrummen uppföras såsom friliggande byggnader, i närheten av bostadshusen, vilka ligga i grupper intill varandra.

Skyddsrumbyggnaderna äro i plankartan betecknade med siffror 1 - 9 och märkta med blå färg, under det att de till resp. skyddsrum hörande bostadshusen äro märkta med röd färg.

Skyddsrummen, å kartan märkta 1 - 6 äro av storleken för 136 personer, 7 och 8 för 94 personer, samt 9 för 68 personer.

Höganäs den 8 maj 1940.

Höganäs

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade Högåns-Billesholms A.B. får härmed vördsamt anhålla om befrielse från anordnande av skyddsrum för nedanangivna, inom Högåns stads område belägna byggnader:

1:o. Hus 45 vid Väsbygatan nr 30

Huset består av 1 våning inredd till 6 bostadslägenheter, därav 1 lägenhet står obebodd. I huset bor sammanlagt 21 personer.

Huset saknar källare och ligger golvet i ungefär markens nivå. Huset är flera decennier gammalt och dess konstruktion tillåter icke inredande av skyddsrum under huset.

2:o. Hus 102 och 104 med adress nr 5 och 1 vid Humlegatan

I fastigheterna finnes: 1 hus nr 102 - 6 lägenheter bebodda av 23 personer och 1 hus nr 104 - 5 lägenheter bebodda av 20 personer.

Om dessa byggnader gälla detsamma som angivits för byggnaden i pos. 1:o härövan.

3:o. Hus 139 och 140 belägna å Långaröd nr 3

I den första av dessa byggnader finnes 6 lägenheter bebodda av tillsammans 26 personer och i den senare byggnaden finnes 7 lägenheter bebodda av tillhopa 27 personer.

Om dessa byggnader gälla detsamma som ovan sagts under pos. 1:o härövan.

4:o. Hus 175 med adress nr 5 vid Nygatan

Huset bebos av åldriga personer, gamla änkor och pensionärer, vilka säkerligen komma att förflyttas (evakueras) vid inträdande fara. Vi anse därför att ett särskilt skyddsrum för detta hus skulle draga en oskäligen kostnad, då husets konstruktion är synnerligen svag.

5:o. Hus 121 med adress nr 4 b vid Gruvgatan

Huset innehåller 5 bostadslägenheter bebodda av tillhopa 19

personer. Om denna byggnad gäller detsamma som under pos.1:o
härövan.

Därest skyddsrum skulle inrättas för nämnda byggnader bleve
kostnaden oskäligt stor och säkerligen föga effektiv.

I detta sammanhang vilja vi upplysningsvis meddela, att vi i-
nom den tätare bebyggda delen av staden hava under uppförande 9
skyddsrumbyggnader för bostadshusen, inrymmande nära 1100 perso-
ner eller c:a en sjättedel av hela stadens befolkning och dessutom
inreda vi skyddsrum för industriområdet. Kostnaden härför är så be-
tydande att vi gärna se befrielse från inredande av skyddsrum för
ovannämnda gamla byggnader, vilka hellre böra evakueras vid inträ-
dande fara för anfall från luften.

Höganäs den 17 maj 1940.

Vördsamt

HÖGANÄS-BILLESHOIMS AKTIEBOLAG

Jen. *Björnsen*

Översändes till luftskyddschefen för Höganäs luftskyddsområde,
som anmodas i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshand-
lingarna hitkomma.

Malmö i landskansliet den 20 maj 1940.

På tjänstens vägnar:

oläsligt namn

Yttrande:

Under förhandenvarande förhållande har jag intet att erinra emot
befrielse från inrättandet av skyddsrum i ifrågavarande fastigheter.
I förenämnda fastigheter bo flera gamla personer, vilka komma att berö-
ras av utrymningen i Höganäs.

Höganäs den 27 maj 1940

Folke Magnusson /

FÖRSVARSSASSISTENTEN

Oscar Fredriksson

Sökanden synes utgå från att skyddsrummen ovillkorligen
måste anordnas inom byggnaderna. Detta är emellertid icke
nödvändigt (jfr skyddsrumslagen § 3, andra stycket). Måhända
kunna friliggande skyddsrum, (exv rörskyddsrum) anordnas u-
tan oskälig kostnad. Utredning härom synes önskvärd, innan
beslut i ärendet fattas.

Malmö den 30 maj 1940

Otto Broman

Avskrift.

H J A L M. E L G S T R Ö M & C : o.

Höganäs den 8 juni 1940.

Höganäs-Billesholms A.-B.
Ingeniör Herr B. Engzell

H ö g a n ä s.

Betr. Anordnandet av skyddsrum.

Anmodade att avgiva utredning och kostnader för skyddsrumsanläggningar för följande Bolaget tillhörande fastigheter i Höganäs ber vi få framhålla:

1. Hus 45 vid Väsbygatan nr. 30.

6 lägenheter bebos av 21 personer. Friliggande skyddsrum anordnas helt ovan jord samt utan reningsaggregat. 21 pers. x 3 kbm. x 2 m. höjd = 32 kvm. Med luckor, klosett samt i övrigt som normalskyddsrum.
Kostnad Kr. 3.100:-

2. Hus 102 och 104 med adress nr. 5 och 1 vid Humlegatan.

Ett hus 6 lägenheter med 23 personer, ett hus 5 lägenheter med 20 personer = 43 pers. Anordnas friliggande skyddsrum helt ovan jord samt förses med reningsaggregat.
43 pers. x 0,6 kvm. yta = 26 kvm.

Kostnad Kr. 4.700:-

3. Hus 139 och 140 belägna å Långaröd nr 3.

Ett hus med 6 lägenheter o. 26 pers. Ett hus med 7 lägenheter o. 27 pers. = 53 pers. Anordnas friliggande skyddsrum helt ovan jord samt förses med reningsaggregat.
53 pers. x 0,6 kvm. yta = 32 kvm.

Kostnad Kr. 5.500:-

4. Hus 175 med adress nr. 5 vid Nygatan.

9 bostäder bebos av 17 personer. Skyddsrum anordnas under byggnaden genom utgrävning. Förses med trappa och reservutgång. Golv, väggar och tak gjutes av betong och förses ej med reningsaggregat.
17 pers. x 3 kbm. x 1,8 m. höjd = 30 kvm. yta.

Kostnad Kr. 3.900:-

5. Hus 121 med adress nr. 4 b vid Gruvgatan.

5 lägenheter bebos av 19 personer. Friliggande skyddsrum anordnas helt ovan jord samt utan reningsaggregat. 19 pers. x 3 kbm. x 2 m. höjd = 28 kvm. yta.

Kostnad Kr. 3.100:-

Högaktningsfullt

HJALM. ELGSTRÖM & C:o
Hjalm, Elgström

Vidimeras:

M. P. Engzell *H. Roslund*

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Genom resolution av den 31 maj 1940 har Länsstyrelsen anmodat oss att inkomma med påminnelser, med anledning av Landsfiskalen Folke Magnussons och Försvarsassistenten Otto Bromans yttranden angående vår ansökan till Länsstyrelsen den 17 sistlidne maj, angående befrielse från inredande av skyddsrum för vissa oss tillhöriga byggnader. Med anledning därav få vi vördsamt anföra följande:

Vi fullfölja vår ansökan och hemställa vördsamt om bifall till densamma.

Den begärda utredningen angående den ungefärliga kostnaden för inrättande av skyddsrum för de i ifrågavarande byggnader boende personerna, vilken utredning verkställets av Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o, i Höganäs, bifogas.

✓ Av denna utredning framgår att den sammanlagda kostnaden för ifrågavarande skyddsrum skulle uppgå till mer än 20.000 kronor, vartill kommer anordnande av belysning, bänkplatser m.m., för vilket kostnaden säkerligen uppgår till 4 d 5.000 kronor. Dessa kostnader å tillhoppas: a Kr. 25.000:- anse vi vara oskäligen, varför fog torde finnas för tillämpning av § 14 i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av byggnader att anordna skyddsrum.

Vi fästa stort avseende vid Landsfiskalens yttrande den 27 maj 1940, vari han förklarar sig hava intet att erinra mot befrielse från inrättande av skyddsrum i ifrågavarande fastigheter av samma skäl som vi anfört i vår ansökan, nämligen att de i fastigheterna boende gamla personerna givetvis i första hand komma att beröras av en event. evakuering vid bombfara.

Höganäs den 15 juni 1940

Vördsamt

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

gim

MS.

LÄNSSTYRELSEN
I
MALMÖHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 996.

Ank. 25. JUN. 1940
Besv.

Till Höganäs-Billesholms Aktiebolag.

Uti en den 20 maj 1940 inkommen skrift har Ni begärt befrielse från anordnande av skyddsrum för följande bolaget tillhöriga byggnader i Höganäs, nämligen

hus 45 med adressnummer 30 vid Väsbygatan,

hus 102 och 104 med adressnummer 5 och 1 vid Humlegatan,

hus 139 och 140 å nr 3 Långaröd,

hus 175 med adressnummer 5 vid Nygatan, och

hus 121 med adressnummer 4 b vid Gruvgatan.

Sedan luftskyddschefen i Höganäs och försvarsassistenten i länet avgivit yttranden över framställningen, har Ni på given anledning inkommit med utredning angående kostnaderna för inrättande av skyddsrum för ifrågavarande byggnader.

Uti därefter avgivet förnyat yttrande har försvarsassistenten i länet avstyrkt bifall till framställningen, därvid åberopats att enligt inhämtade upplysningar intet hinder föreligger att för samtliga byggnader anordna s.k. rörskyddsrum, varför kostnaden kan beräknas till i medeltal 80 kronor per skyddad person.

Länsstyrelsen har vid prövning av Eder framställning ej funnit skäl bifalla densamma, varom Ni härmed underrättas.

Malmö i landskansliet den 22 juni 1940.

Länsstyrelsen

[Signature]

Haraldsson & Andersson

Tel. 263 & 283.

* *

Höganäs den 5 juli 1940

Höganäs Billisthelms Aktiefelag
Höganäs

Erbjuder vi oss utföra luftskyddsrum
i enlighet med ritning 10597 samt
med de förändringar som vidtagits vid
de rum som äro under uppförande
för en summa av Kronor.

Alt. I	8125.	för 4 rum
" II	6450.	för 3 rum
" III	4470.	för 2 rum.

Högaktningfullt
Haraldsson & Andersson
gm. H. Haraldsson

Avskrift.

avskrift Överl. Herrmans hus
den 7/8 bygges för 60 kr av personaltal.
fr. 2: för 2.6 personer en klosett och gasol
huvudaggregat med eldrift. Långsän.
H J A L M. E L G S T R Ö M & C:O

4/3
6

25.8

26 personer

7 st. för folk i för aggregatet + 2 st. för olja
och 1 st. för klosett i vattenbehållare

Höganäs den 7 aug. 1940.

Höganäs

11 st. sammanlagt

Höganäs-Billesholms A.-B.
Ingeniör Herr B. Engzell
Höganäs.

Tillkommer för
vattenbehållare

Betr. Anordnandet av skyddsrum.

Anmodade att avgiva utredning och kostnader för skyddsrumsanläggningar för följande Bolaget tillhörande fastigheter i Höganäs ber vi få framhålla:

Samtliga skydd utföres som rörskydd 1500 m/m i diameter.

1. Hus 45 vid Väsbygatan nr. 30.

6 lägenheter bebos av 20 personer. Kostnad enl. nedanst. specifikation:

4 st. rör	400:-	kr.
2 st. rör med gavlar	300:-	"
Läggning av d:o	225:-	"
Utvidgning för klosett o. vatten	200:-	"
Bänkar	40:-	"
Klosett med avstängning	70:-	"
Reningsaggregat	470:-	"
Uppsättning av d:o	50:-	"
Rörledningar	100:-	"
1 st. övertrycksventil	20:-	"
1 st. gas- o. splitterfri dörr	300:-	"
Elektriska ledningar	100:-	"
		= S:a 2.275:-

2. Hus 102 och 104 med adress nr. 5 och 1 vid Humlegatan.

Ett hus 6 lägenheter med 23 personer, ett hus 5 lägenheter med 20 personer = 43 pers. Kostnad enl. nedanst. spec.:

11 st. rör	1100:-	kr.
2 st. rör med gavlar	300:-	"
Läggning av d:o	400:-	"
Utvidgning för klosett	200:-	"
Bänkar	80:-	"
1 st. gas- o. splitterfri dörr	300:-	"
1 st. mellandörr	200:-	"
2 st. klosetter	70:-	"
Reningsaggregat	625:-	"
Uppsättning av d:o	50:-	"
Rörledningar	110:-	"
Elektriska ledningar	125:-	"
2 st. övertrycksventiler	40:-	"
		= S:a 3.600:-

Forts.

för 3: = 32 personer = 2 klosetter och 53
 gärdsluss.
 8 m för folk 1 för aggregat + 2 för sluss
 och 1 för 2 klosetter + vattenkylare
 12 m vatten 43.

32

3. Hus 139 och 140 belägna å Långaröd nr.3.

Ett hus med 6 lägenheter o. 26 pers. Ett hus med 7 lägenheter o. 27 pers. = 53 pers. Kostnad enl. nedanst. spec.:

13 st. rör	1300:-	kr.	
2 st. rör med gavlar	300:-	"	
Läggning av d:o	425:-	"	2310.-
Utvidgning för klosett	200:-	"	70.-
Bänkar	85:-	"	160.-
1 st. gas- o. splitterfri dörr	300:-	"	2540.-
1 st. mellandörr	200:-	"	
2 st. klosetter	70:-	"	
Reningsaggregat	625:-	"	
Uppsättning av d:o	50:-	"	160
Rörledningar	110:-	"	
Elektriska ledningar	125:-	"	
2 st. övertrycksventiler	40:-	"	
			S:a 3.830:-

4. Hus 175 med adress nr 5 vid Nygatan.

9 bostäder bebos av 17 personer. Kostnad enl. samma spec. som pos. 1. Kr. 2.275:-

5. Hus 121 med adress nr. 4 b vid Gruvgatan.

5 lägenheter bebos av 19 personer. Kostnad enl. samma spec. som pos. 1. Kr. 2.275:-

Högaktningsfullt

HJALM. ELGSTRÖM & C:o
 Hjalme Elgström

Vidimeras:

H. Persson Roslund

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Sedan Länsstyrelsen genom beslut den 22 sistlidne juni icke funnit skäl bifalla vår ansökan av den 17 maj 1940 angående befrielse från anordnande av skyddsrum för vissa, till antalet 7 st, oss tillhöriga husbyggnader i Höganäs, så hava vi vid personligt besök av ombud för vårt Bolag hos Länsstyrelsen erfärut, att vi kunde inkomma med förnyad ansökan om sådan befrielse i vad angår ifrågavarande byggnader, därest kostnaden för s.k. rörskyddsrum för byggnaderna komme att nämnvärt överstiga av Försvarsassistenten i Länet beräknad kostnad av i medeltal 80:-- kronor pr skyddad person.

Vi hava nu infortrat anbud från den förnämsta byggnadsfirman i Höganäs, Hjalmar Elgström & Co., beträffande anordnande av rörskyddsrum för ifrågavarande 7 husbyggnader. Detta anbud bifogas. Det framgår av anbudet, att kostnaderna för rörskyddsrum skulle uppgå till:

pos. 1:o	hus 45	vid Väsbygatan	kr. 114:--	pr person
" 2:o	" 102 & 104	vid Humlegatan ..	" 84:--	" "
" 3:o	" 139 & 140	& Långaröd nr 3 .	" 73:--	" "
" 4:o	" 175	vid Nygatan	" 134:--	" "
" 5:o	" 121	vid Gruvgatan	" 129:--	" "

Till detta förslag vilja vi beträffande huset under pos. 1:o anmärka, att antalet erforderliga rör synas hava beräknats i underkant. Vi tro, att det här erforderas ytterligare rör. Dessutom torde kostnaden för elektriska ledningar jämväl hava beräknats i underkant. I följd härav torde den verkliga kostnaden för dessa skyddsrum komma att ökas med ca 10:-- kr. pr person.

Kostnadsförslaget utvisar, att rörskyddsrum för byggnaderna under pos. 1, 4 och 5 skulle avsevärt överstiga det av försvarsassistenten såsom normalkostnad beräknade beloppet av 80:-- kr. pr skyddad person.

Vi tillåta oss därför under återopande av § 14 i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av byggnader att anordna skyddsrum värdsamt anhålla om befrielse från anordnande av skyddsrum för sistberörda tre fastigheter. Kostnaderna för anordnande av dessa rörskyddsrum skulle uppenbart medföra sådan oskäligen kostnad, som avses i det återopade lagrummet.

Höganäs den 14 augusti 1940

Vördsamt

för HÖGANÄS-BILLESCHOLMS AKTIEBOLAG

VB.

BE/GE

Bil.

LÄNSSTYRELSEN
I
MALMÖHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 1320.

Ark. 12 SEP 1940
BESV.

Till Högans-Billesholms Aktiebolag.

En av Eder i skrivelse den 14 augusti 1940 gjord framställning om befrielse från skyldighet att anordna skyddsrum för fastigheten nr 30 vid Väsbygatan, fastigheten nr 5 vid Nygatan och fastigheten nr 4 b vid Gruvgatan i Högans har länsstyrelsen funnit skäligt på det sätt bifalla att länsstyrelsen medger Eder befrielse tillsvidare från skyldighet att vid inrättande av skyddsrum för en var av nämnda fastigheter vidtaga sådana anordningar, att skyddsrummen erbjuda skydd mot giftgaser.

Härom vill länsstyrelsen underrätta Eder.

Malmö i landskansliet den 11 september 1940.

Eric Sverne

/Eric Sverne/

T. Kinnman

/T. Kinnman/

1

Thydsrensittunga
till byggnadsnämnden

i Örebro 1840

Till

Byggnadsnämnden.

1. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad
förändra fastigheten
tillbygga fastigheten

{	tomten	{	nr 3 i kvarteret Lampan
	anvärdet		

med adress invid Kyrkogårdsgatan

Nybyggnaden
Tillbyggnaden

{	är avsedd att användas till skyddsrum

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

~~Inv. trappor utföres av~~ ~~Utv. väggar~~

Förändringsarbetet avser

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 4 rum för sammanlagt 136 personer.

Byggnaden har försetts med 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer.

Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är uppförd för sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter, vilka icke ingå under den av Länsstyrelsen den 26 april 1940 utfärdade förordningen för Höganäs, med skyldighet för Bolaget att härför anordna skyddsrum.

Höganäs den 18 sept. 19 40

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Namn g:m

Titel

Adress

PLAN

för inrättande av skyddsrum i fastighet ^{inhygande} nr 194-201.

Fastigheten är belägen ^{4 st. 194, 195, 196, 197 Lilla Rydg. resp. nr 1, 3, 5 och 7 i Kv. 7 Backen} ~~ä~~ ^{inom kvarteret} ~~tomt nr~~ ^{4 st. 198, 199, 200, 201 Lilla Rydg. resp. nr 8, 6, 4 och 2 i Kv. 5 Backen}
vid Ries Ryds gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs - Bussesholms Aktieförbund, Höganäs
(titel) (namn) (adress)

telefon Höganäs Bolaget

Planen har uppgjorts den 23/2 19 40 av Höganäs Bolaget

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler av provas.

Ägarens förklaring
Förklarande beaktas att ägaren av sådan
ställe att skyldighet för bolaget föreligger att
här för uppföra skyddsrum.




Fig. 3. B. Längs 1/5

Palladerna

B.	H.	Utmär.	St. m.	St. m.	St. m.
1	40	160	10	12	8
2	40	160	7	12	8
3	40	160	8	10	8
4	40	160	11	12	8
5	40	160	10	12	8
6	40	160	8	12	8
7	40	160	8	12	8
8	40	160	8	12	8
9	40	160	8	12	8
10	40	160	8	12	8

Änarens hus med 6 st. 10' (20 m. i höjden)
i vardags rummet

Peterscherna

B.	H.	Utmär.	St. m.	St. m.	St. m.
1	40	160	10	12	8
2	40	160	7	12	8
3	40	160	8	10	8
4	40	160	11	12	8
5	40	160	10	12	8
6	40	160	8	12	8
7	40	160	8	12	8
8	40	160	8	12	8
9	40	160	8	12	8
10	40	160	8	12	8

Balkongerna

B.	H.	Utmär.	St. m.	St. m.	St. m.
1	40	160	10	12	8
2	40	160	7	12	8
3	40	160	8	10	8
4	40	160	11	12	8
5	40	160	10	12	8
6	40	160	8	12	8
7	40	160	8	12	8
8	40	160	8	12	8
9	40	160	8	12	8
10	40	160	8	12	8

Balkongerna

- 1 = Gård och gräsmatta
- 2 = Gård och gräsmatta
- 3 = Gård och gräsmatta
- 4 = Gård och gräsmatta
- 5 = Gård och gräsmatta
- 6 = Gård och gräsmatta
- 7 = Gård och gräsmatta
- 8 = Gård och gräsmatta
- 9 = Gård och gräsmatta
- 10 = Gård och gräsmatta

B.	H.	Utmär.	St. m.	St. m.	St. m.
1	40	160	10	12	8
2	40	160	7	12	8
3	40	160	8	10	8
4	40	160	11	12	8
5	40	160	10	12	8
6	40	160	8	12	8
7	40	160	8	12	8
8	40	160	8	12	8
9	40	160	8	12	8
10	40	160	8	12	8




Fig. 4. B. Längs 1/5






Fig. 5. B. Längs 1/5



Till

Byggnadsnämnden.

2. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad
förändra fastigheten
tillbygga fastigheten

$\left. \begin{array}{l} \text{på} \\ \text{tomten} \\ \text{området} \end{array} \right\}$

inom kvarteret Orren

med adress vid Väsbygatan

$\left. \begin{array}{l} \text{Nybyggnaden} \\ \text{Tillbyggnaden} \end{array} \right\}$

är avsedd att användas till skyddsrum

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

Inv. trappor utföras av Utv. väggar

~~Förändringsarbetet avser~~

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 4 rum för sammanlagt
136 personer.

Byggnaden har försetts med 2 luftreningsaggregat, vardera för 100
personer.

Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är avsedd att inrymma c:a 89 personer,
boende inom sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter för vilka Bolaget
enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 för Höganäs, har skyldig-
het att anordna skyddsrum, övriga platser inom skyddsrumsanläggningen besättes
av personer boende i sådana fastigheter, för vilka Bolaget enl. förordningen
icke har någon skyldighet att anordna skyddsrum.


Höganäs den 18 sept. 1940

Namn Höganäs-Billesholms Aktiebolag
g:m

Titel

Adress

10297-2



Sektion B-B

Plattenebene

Stufe	Art	Maß	Fläche	Material	Notiz
1	10	100	10.12	100	100
2	10	100	10.12	100	100
3	10	100	10.12	100	100
4	10	100	10.12	100	100
5	10	100	10.12	100	100
6	10	100	10.12	100	100
7	10	100	10.12	100	100
8	10	100	10.12	100	100
9	10	100	10.12	100	100
10	10	100	10.12	100	100

Grundriss der Baugruppe

Grundriss der Baugruppe

Plattenebene

Stufe	Art	Maß	Fläche	Material	Notiz
1	10	100	10.12	100	100
2	10	100	10.12	100	100
3	10	100	10.12	100	100
4	10	100	10.12	100	100
5	10	100	10.12	100	100
6	10	100	10.12	100	100
7	10	100	10.12	100	100
8	10	100	10.12	100	100
9	10	100	10.12	100	100
10	10	100	10.12	100	100

Plattenebene


Stufe	Art	Maß	Fläche	Material	Notiz
1	10	100	10.12	100	100
2	10	100	10.12	100	100
3	10	100	10.12	100	100
4	10	100	10.12	100	100
5	10	100	10.12	100	100
6	10	100	10.12	100	100
7	10	100	10.12	100	100
8	10	100	10.12	100	100
9	10	100	10.12	100	100
10	10	100	10.12	100	100

Plattenebene


1. Grundriss der Baugruppe
2. Grundriss der Baugruppe
3. Grundriss der Baugruppe
4. Grundriss der Baugruppe
5. Grundriss der Baugruppe
6. Grundriss der Baugruppe
7. Grundriss der Baugruppe
8. Grundriss der Baugruppe
9. Grundriss der Baugruppe
10. Grundriss der Baugruppe

Stufe	Art	Maß	Fläche	Material	Notiz
1	10	100	10.12	100	100
2	10	100	10.12	100	100
3	10	100	10.12	100	100
4	10	100	10.12	100	100
5	10	100	10.12	100	100
6	10	100	10.12	100	100
7	10	100	10.12	100	100
8	10	100	10.12	100	100
9	10	100	10.12	100	100
10	10	100	10.12	100	100


10297-2



Sektion A-A



Sektion B-B



10297-2

Till

Byggnadsnämnden.

3. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad förändra fastigheten tillbygga fastigheten	{ tomten på området	inom kvarteret Villervallan
--	--	-----------------------------

~~med adress~~

Nybyggnaden Tillbyggnaden	{ }	är avsedd att användas till skyddsrum
------------------------------	--------	---------------------------------------

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

~~Inv. trappor utföres av~~ ~~Utv. väggar~~

Förändringsarbetet avser

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 4 rum för sammanlagt 136 personer.

Byggnaden har försetts med 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer.

Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är uppförd för sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter, vilka icke ingå under den av Länsstyrelsen den 26 april 1940 utfärdade förordningen för Höganäs, med skyldighet för Bolaget att härför anordna skyddsrum.

Höganäs den 18 sept. 1940

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Namn g:m

Titel

Adress

[illegible]

Till

Byggnadsnämnden.

4. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

~~uppföra nybyggnad~~
~~förändra fastigheten~~
~~tillygga fastigheten~~

på ~~tomten~~
~~området~~

inom kvarteret Kärnan

med adress

Nybyggnaden

Tillyggnaden

är avsedd att användas till skyddsrum

och uppföres av betong i en våning under tak av betong

~~Inv. trappor utföras av~~

~~Utv. väggar~~

~~Förändringsarbetet avser~~

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 4 rum för sammanlagt 136 personer.

Byggnaden har försetts med 2 luftreningsaggregat, vardera för 100 personer.


Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är avsedd att inrymma c:a 19 personer, boende inom sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter för vilka Bolaget enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 för Höganäs, har skyldighet att anordna skyddsrum, övriga platser inom skyddsrumsanläggningen besättes av personer boende i sådana fastigheter, för vilka Bolaget enl. förordningen icke har någon skyldighet att anordna skyddsrum.

Höganäs den 18 sept. 19 40

Namn Höganäs-Billesholms Aktiebolag
g.m

Titel

Adress



Section A-A

Sektion B-B Lufthaus 15

Phthalic anhydride			
Run	H ⁺	H ₂ concn	Reaction time
1	40/60	10 x 120	None
2	40/60	7 x 120	
3	40/60	5 x 100	
2	80/20		11 x 120 20% 100% 20%
1	40/60		10 x 120 20% 100%

Delonix regia var. *monilata* var. *monilata* 10¹/₂ ft. to 10 ft.
— *Delonix regia* var. *monilata*

Black subarea		
to 600	monoculture	divers
4 200-250	4 x 200	90 x 200

Bolschewismus

20	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																									
1	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850	5900	5950	6000	6050	6100	6150	6200	6250	6300	6350	6400	6450	6500	6550	6600	6650	6700	6750	6800	6850	6900	6950	7000	7050	7100	7150	7200	7250	7300	7350	7400	7450	7500	7550	7600	7650	7700	7750	7800	7850	7900	7950	8000	8050	8100	8150	8200	8250	8300	8350	8400	8450	8500	8550	8600	8650	8700	8750	8800	8850	8900	8950	9000	9050	9100	9150	9200	9250	9300	9350	9400	9450	9500	9550	9600	9650	9700	9750	9800	9850	9900	9950	10000

Beckmeyer

4. garden and gutter was
 5. garden was
 6. gutter
 7. both wings for 100 years were
 8. both preserved
 9. accumulated
 10. the wings were also

Tak potam

Till

Byggnadsnämnden.

5 och 6. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad
förändra fastigheten
tillbygga fastigheten

~~på~~ ~~tomten~~
~~området~~

på fastigheten Långaröd 5³

med adress vid Långgatan

Nybyggnaden
~~Tillbyggnaden~~

är avsedd att användas till skyddsrum

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

~~Inv. trappor utföres av~~ ~~Utv. väggar~~

~~Förändringsarbetet avser~~

Båda byggnaderna äro redan uppförda. De innehålla vardera 4 rum
för 136 personer.

Vardera byggnaden är försedd med 2 luftreningsaggregat för 100
personer.

Höganäs den 18 september 1940

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Namn g:m

Titel

Adress

5/ Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är avsedd att inrymma c:a 41 personer,
boende inom sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter för vilka Bolaget
enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 för Höganäs, har
skyldighet att anordna skyddsrum, övriga platser inom skyddsrumsanläggningen
besättes av personer boende i sådana fastigheter, för vilka Bolaget enl.
förordningen icke har någon skyldighet att anordna skyddsrum.

6/ Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är uppförd för sådana Bolaget tillhöriga
bostadsfastigheter, vilka icke ingå under den av Länsstyrelsen den 26 april
1940 utfärdade förordningen för Höganäs, med skyldighet för Bolaget att här-
för anordna skyddsrum.

Till

Byggnadsnämnden.7. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad förändra fastigheten tillbygga fastigheten	} på tomten } området	inom kvarteret Svea
--	--	---------------------

med adress _____ vid Ruuths-Esplanaden

Nybyggnaden Tillbyggnaden	} är avsedd att användas till skyddsrum
------------------------------	---

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

~~Inv. trappor utföras av~~ _____ ~~Utv. väggar~~ _____

Förändringsarbetet avser _____

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 3 rum för sammanlagt
91 personer.Byggnaden är försedd med 2 luftreningsaggregat, vardera för 100
personer.

Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är avsedd att inrymma c:a 16 personer, boende inom sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter för vilka Bolaget enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 för Höganäs, har skyldighet att anordna skyddsrum, övriga platser inom skyddsrumsanläggningen besättes av personer boende i sådana fastigheter, för vilka Bolaget enligt förordningen icke har någon skyldighet att anordna skyddsrum.

Höganäs den 18 sept. 19 40.

Namn Höganäs-Billesholms Aktiebolag
g:m

Titel _____

Adress _____

Till

Byggnadsnämnden.

8. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad
 förändra fastigheten
 tillbygga fastigheten

på tomten
 området

nr 17 i kvart. Tärnan

med adress vid Strandgatan

Nybyggnaden
 Tillbyggnaden

är avsedd att användas till skyddsrum

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

Inv. trappor utföres av
 Utv. väggar

Förändringsarbetet avser

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 3 rum för sammanlagt

91 personer.

Byggnaden är försedd med 2 luftreningsaggregat, vardera för 100

personer.

Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är avsedd att inrymma c:a 74 personer, boende inom sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter för vilka Bolaget enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 för Höganäs, har skyldighet att anordna skyddsrum, övriga platser inom skyddsrumsanläggningen besättes av personer boende i sådana fastigheter, för vilka Bolaget enl. förordningen icke har någon skyldighet att anordna skyddsrum.

Höganäs den 18 sept. 19 40

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Namn

Titel

Adress

Till

Byggnadsnämnden.

9. Undertecknad anhåller härmed att enligt bifogade 1 st. ritningar med kopior få

uppföra nybyggnad
förändra fastigheten
tillbygga fastigheten

på tomten
~~området~~

nr 3 i kvarteret Brorsbacke västra

med adress vid Storgatan

Nybyggnaden
Tillbyggnaden

är avsedd att användas till skyddsrum

och uppföres av betong i en våningar under tak av betong

~~Inv. trappor utföres av~~ ~~Utv. väggar~~

Förändringsarbetet avser

Byggnaden är redan uppförd. Den innehåller 2 rum för sammanlagt
68 personer.

Byggnaden är försedd med ett luftreningsaggregat för 100 personer.

Ifrågavarande skyddsrumsanläggning är avsedd att inrymma c:a 20 personer, boende inom sådana Bolaget tillhöriga bostadsfastigheter för vilka Bolaget enligt Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940 för Höganäs, har skyldighet att anordna skyddsrum, övriga platser inom skyddsrumsanläggningen besättes av personer boende i sådana fastigheter, för vilka Bolaget enl. förordningen icke har någon skyldighet att anordna skyddsrum.


Höganäs den 18 september 1940

Höganäs-Billesholms Aktiefelag

Namn

Titel

Adress




Brickwork

1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Brickwork on concrete base and 10% for mortar
+ corner chime

Plasterwork

1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00




Brickwork

1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Brickwork on concrete base and 10% for mortar
+ corner chime

Brickwork on concrete base and 10% for mortar
+ corner chime



HUGANIS-BILCHER'S ANTIKOLLAG
MATERIALS

1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

den 28 september 1940

Kommissionären hos Kungl. Justitie Departementet,
Stockholm.

Närslutet översända vi besvärsskrivelse med tillhörande handlingar rörande skyddsrumsanläggningar vid Bolaget, bedjande Eder inlämna handlingarna och bevaka ärendet, samt i sinom tid översända utslaget.

Samtliga kostnader i ärendet torde benäget uttagas som postförskott.

Högaktningsfullt
Höganäs-Billesholms Aktiebolag
g:m

Bilagor

1. Registreringsbevis
2. Länsstyrelsens beslut
av den 11/9 1940
3. Bolagets ansökan av den
17/5 1940
4. " " av den
14/8 1940
med tillhörande kostnadsförslag.

Till Konungen

Undertecknade Höganäs-Billesholms Aktiebolag får härmed i
underdånighet anföra besvär över Länsstyrelsens i Malmöhus län
beslut den 11 september 1940 angående en av oss i skrivelse den

14 augusti 1940 gjord framställning om befrielse från skyldighet att anordna skyddsrum för fastigheterna nr 30 vid Väsbygatan, nr 5 vid Nygatan och nr 4 b vid Gruvgatan i Högans stad.

Länsstyrelsen har funnit skäligt att på det sätt bifalla vår framställning att vi tillsvidare befriats från skyldighet att vid inrättande av skyddsrum för en var av nämnda fastigheter vidtaga sådana anordningar, att skyddsrummen erbjuda skydd mot giftgaser.

Vi våga i underdånighet hemställa att Eders Kungl. Majestät måtte i nåder med ändring av Länsstyrelsens ifrågavarande beslut helt befria oss från skyldighet att anordna skyddsrum för ifrågavarande tre fastigheter. .

Vi förmena nämligen att Länsstyrelsens interimistiska befrielse för oss beträffande vidtagande av anordningar för skydd mot giftgaser icke medför för oss en verklig lindring i den för oss synnerligen tunga bördan beträffande skyddsrumsinredning för sagda fastigheter. Det torde nämligen vara att förvänta att vi längre fram belastas med tilläggskostnader för anordnande av gasskydd och då kommer totalkostnaden för ifrågavarande skyddsrum att bliva oskäligt stor. Vi hava nämligen såsom skäl för vår ansökan hos Länsstyrelsen åberopat bestämmelsen i § 14 i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av anläggningar av byggnader att anordna skyddsrum m.m.(nr 119), vari stadgas att Länsstyrelsen äger medgiva befrielse från vidtagande av i denna lag avsedda åtgärder om de prövas medföra oskälig kostnad. Beträffande kostnadens storlek och oskälighet åberopa vi vad vi anfört i vår ovanberörda framställning till Länsstyrelsen av den 14 sistlidne augusti. Genom det överklagade beslutet synes Länsstyrelsen hava beaktat denna vår motivering, men har samtidigt skjutit frågan på framtiden, vilket icke medför den lindring i skyddsrumskostnad varom vi ansökt.

Till belysande av ärendet tillåta vi oss i underdånighet här bifoga dels vår första framställning till Länsstyrelsen av den 17 maj 1940 och dels vår andra ansökan till Länsstyrelsen

av den 14 augusti 1940 jämte därtill fogat kostnadsförelag,
allt i bestyrkta avskrifter.

Höganäs den 28 september 1940

Underdånigst

HÖGANÄS-BILLESOLMS AKTIEBOLAG

Bevittnas:

HJALM. ELGSTRÖM & C:o.

BYGGNADSFIRMA.

Snickerifabrik för tillverkning av alla
slag av

BYGGNADSSNICKERIER.

CEMENTGJUTERI &

ASFALTARBETEN.

Försäljning av alla slags
BYGGNADSMATERIALIER.

TELEFONER:

Kontoret 537

Hj. Elgströms bostad . 112

Joel Elgström..... 484

Höganäs den 16 okt. 1940.

Höganäs-Billesholms A.-B.
Ingeniör Herr B. Engzell

H ö g a n ä s .

Betr. Anordnandet av rörskyddsrum.

1. Vid hus 102 och 104 med adress 5 och 1 vid Humlegatan.

Rören utföres med 1500 m/m invändig diameter och omfattar
13 st. raka rör samt 2 st. rör med gavlar, läggning av d:o,
utvidgning för klosetter, bänkar, 2 st. klosetter, monte-
ring av reningsaggregat m.m.

Allt för ett pris av Kronor

Två tusen-åttahundra-fem / 2805:-/.

fr 1800 kr + 400 387,-

2. Hus 139 och 140 belägna å Långaröd nr. 3.

Rören utföres med 1500 m/m invändig diameter och omfattar
15 st. raka rör samt 2 st. rör med gavlar, i övrigt samma
utförande som ovannämnda skyddsrum.

Allt för ett pris av Kronor **Tretusen / 3000:-/.**

fr 1800 kr + 400 431,-

För samtliga arbeten tillhandahåller Bolaget fritt på plat-
sen reningsaggregat samt gas- och splitterfria dörrar jämte
övertrycksventiler. Målningsarbeten och elektriska ledning-
ar ingår icke i anbudet.

Högaktningsfullt

Hjalm. Elgström & C:o.

Hjalm. Elgström

*högaktningsfullt
Hjalm. Elgström & C:o.*

1) fr 1800 kr 2805
387
3192
2) 3431

Alla offerter och avslutningar gälla med reservation för strejk, lockout, krig, olyckshändelse eller annan force majeure som berör firmans eller dess leverantörers och som står utanför vår kontroll och som vi icke rimligtvis kunna avhjälpa. Då särskild tid icke anges äro våra offerter bindande endast mot svar pr omgående.

HÖGANÄS - BILLES HOLMS AKTIEBOLAG

Rekvisation skall vara tydlig.

Angivet användningsändamål underlättar inköp.

Önskas expedition till annan plats än rekvisitentens, angiv verket.

För verkställande av förmånliga inköp erfordras rimlig tid. Angiv när leveransen önskas fullgjord t. ex. inom två veckor, en månad el. dyl.
Rekvirera i god tid.

REKVISITIONSNUMMER: *Hö 236.*

INKÖPSKONTORET i Höganäs anmodas för Litt.

anskaffa följande:

- 2 st. handdragna luftreningsapparater för 50 personer vardera. Stådelarna i stället för av vara kungör att apparaterna kunna drivas med ett 1500 Wm diameter.
Apparaterna bör vara så anordnade att snölar eventu. kan framläggas insättas.
- 2 st. gas- och spliterstakar Lössen 1100 x 750 mm av 4/2
Svenska plåt fabrikens aff. för 165:- kr
- 2 st. gasstakar Lössen 1100 x 750 mm av 4/2 framlägg plåt fabrikens
pris 115:- kr (men kan nog fås billigare)
- 6 st. Över trycksventiler.

Leverans önskas fullgjord inom

Höganäs den *17/12* 19*40*
Blomgren

Antal bilagor

Ankom I. K. den

Förfrågan N:o

den

gjord hos

Ordernummer:

HÖGANÄSVERKEN.

den 12 december 1940.

Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o,

Höganäs.

Enligt denna dag träffad överenskommelse med Byggmästare Hjalmar Elgström beställa vi härmed till omedelbart utförande ett skyddsrum, av 1500 m/m inv. cementrör, att uppföras vid bostadshusen 139 och 140 å Långaröd nr 3, i Höganäs, för Kr. 2310:-.

Skyddsrummet består av följande delar, samt utföres enligt nedanstående beskrivning:

11 st. mellanrör med sittplatser

1 " gavelrör för luftreningsaggregat

2 " " luftslussen

1 " mellanrör med utvidgning för 2 klosetter

Rören utföres av armerad betong i av myndigheterna godkänd konstruktion och uppläggas på anvisad plats med fullständigt gastäta rörskarvar. Före rörens uppläggning bortgräves matjorden, så att rören komma att ligga på fast underlag. Kring rören tillgjøtes med betonggjutning så att de komma att ligga stadigt.

Rören förses med trägolv i botten samt med dubbla bänkrader som sittplatser.

I rören inmonteras gas- och splitterfria dörrar samt övertrycksventiler, vilka delar Bolaget fritt tillhandahåller på arbetsplatsen.

Arbetet utföres på brukligt sätt och göres skyddsrummet komplett färdigt.

Entreprenören skall ombesörja alla transporter, samt efter arbetets slut väl rengöra skyddsrummet och arbetsplatsen.

Högaktningsfullt
Höganäs-Billesholms Aktiebolag

g:m

Björnell

den 18 januari 1941.

Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & Co.,

Höganäs.

Åberopande dagens överenskommelse med Byggnästare Hjalmar Elgström beställa vi härmed till utförande, snarast möjligt, ett skyddsrum, av 1500 m/m inv. cementrör, att uppföras efter anvisning, inom kv. Hjorten i Höganäs, vid de s.k. tyska husen, för Kr. 2360:--.

Skyddsrummet, som utföres i överensstämmelse med en liknande beställning av den 12 december 1940, består av följande delar och utföres enligt nedanstående beskrivning:

11 st. mellanrör med sittplatser

1 " gavelrör för luftreningsaggregat

2 " " luftslussen

1 " mellanrör med utvidgning för 2 klosetter

Rören utföres av armerad betong i av myndigheterna godkänd konstruktion och uppläggas på anvisad plats med fullständigt gastäta rörskarvar. Före rörens uppläggning bortgräves matjorden, så att rören komma att ligga på fast underlag. Kring rören tillgjudes med betonggjutning så att de komma att ligga stadigt.

Rören förses med trägolv i botten samt med dubbla bänkrader som sittplatser.

I rören inmonteras gas- och splitterfria dörrar samt övertrycksventiler, vilka delar Bolaget fritt tillhandahåller på arbetsplatsen.

Arbetet utföres på brukligt sätt och göres skyddsrummet komplett färdigt.

Entreprenören skall ombesörja alla transporter, samt efter arbetets slut väl rengöra skyddsrummet och arbetsplatsen.

Högaktningsfullt
Höganäs-Billesholms Aktiebolag

g:m

den 6 maj 1941.

Luftskyddsbyrån,

Höganäs.Beträffande skyddsrum.

Angående skyddsrum för sju bostadshus för vilka Bolaget den 17 maj 1940 hos Länsstyrelsen sökt befrielse hava vi härmed nöje meddela följande:

1:0

Hus 45 - Väsbygatan nr 30.

Huset innehöll vid ansökningens utfärdande 5 bebodda lägenheter med sammanlagt 21 personer.

Huset är av hälsovårdsnämnden utdömt och kommer att steg för steg utrynnas och icke användas som bostad.

Den 1 mars 1941 bortflyttades från huset 1 familj. Huset bebo numera av 4 familjer om sammanlagt 13 personer. Nya inflyttningar i huset kommer icke att äga rum. Genom denna förflyttning har skidgheten för Bolaget att anordna skyddsrum för huset bortfallit.

2:0

Hus nr 102 och 104 med adress nr 5 och 1 vid Humlegatan.

För ifrågavarande hus har Bolaget inom kvarteret Hjorten uppfört ett rörskyddsrum. Detta skyddsrum är även avsett för de i hus 175 med adr.nr 5 vid Nygatan boende. Hus 175 är upptaget i pos. 4:0 här nedan.

Närmare beskrivning över skyddsrummet och dess läge kommer att lämnas i en särskild handling.

3:0

Hus 139 och 140 belägna å Långaröd nr 3.

För ifrågavarande hus har Bolaget inom området uppfört ett rörskyddsrum i likhet med för husen i pos. 2:0 härövan, även för detta skyddsrum kommer att i likhet med för pos. 2:0 lämnas

särskild beskrivning.

4:0

Hus 175 med adress nr 5 vid Nygatan.

Ifrågavarande hus bebos av 17 personer. De inneboende skola använda sig av det vid hus 102 och 104 uppförda skyddsrummet, vilket är uppfört med utrymme även för detta hus. Närmare beskrivning häröver lämnas tillsammans med hus 102 och 104.

5:0

Hus 121 med adress nr 4b vid Gruvgatan.

Huset innehöll vid ansökningens utfärdande fem bebodda lägenheter med sammanlagt 19 personer.

Huset är av hälsovårdsnämnden utdömt och kommer att steg för steg utrymmas och icke användas som bostad.

Den 12 december 1940 bortflyttades från huset en familj. Huset bebos numera av 4 familjer om sammanlagt 9 personer. Nya inflyttningar i huset kommer icke att äga rum. Genom denna förflyttning har skyldigheten för Bolaget att anordna skyddsrum för huset bortfallit.

Höganäs som ovan

Vsh

PLAN

för inrättande av skyddsrum + fastighet nr 102, 104 och 175

Fastigheten är belägen på ^{2:e v. 102 och 104} ~~tomt nr~~ inom kvarteret Höganäs samt nr 175 inom kv. Fröja
vid ^{nr 102 och 104 vid Skumlovet} ~~nr 175 vid Ny~~ gatan i Höganäs.
Ägare: Höganäs - Tuberscholms Aktiefond Höganäs
(titel) (namn) (adress)
telefon Höganäs Kolorat
Planen har uppgjorts den 26/5 1941 av Höganäs Kolorat

Hus 102 adress nr Skumlovet 5
" 104 " " " 1
" 175 " " Nygatan 5.

Hus 175 ligger c:a 130 meter från skyddsrummet
" 102 och 104 ligger inom samma kvarter som skyddsrummet

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.
Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.
Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovras.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta *64*
2) sysselsatta
3) besökande

S:ma *64.*

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.**1) Läge och utrymme.**

se plan på motstående sida

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt *44* personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:

- a) för personer — rumsvolym kbm.
b) " " — " "
c) " " — " "

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m.

(Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklsetter m. m.)

Skaplerum nr 10

plåt för 44 personer.

Skaplerum nr 10. ligger inom Rev. Skatan.
 Längare ligger ut Skaplerum.

Längd för hus
 nr 102, 104 och 195

HÖGANÄS-BILLESCHOLMS AKTIEBOLAG	
HÖGANÄS	
BITAD	SKALOR
GRÄNKE	LITUM
100%	10501

PLAN

friläggande av för *2*
för inrättande av (skyddsrum i fastighet) av *Hol* nr *139* och *140*

Fastigheten ^{Ans.} är belägen å *Höganäs v. 3* inom kvarteret *Höganäs stads område*

vid *Höganäsvägen* gatan i Höganäs.

Ägare: *Höganäs - Wessholms Aktieförsamling* *Höganäs*
(titel) (namn) (adress)

telefon *Höganäs Holagård*

Planen har uppgjorts den *24/5* 19*41* av *Höganäs Holagård*

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler avprovas.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

- 1) Antal våningar
2) " lägenheter
3) " butiker

Antal personer:

- 1) bosatta 49
2) sysselsatta
3) besökande

S:ma

49

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av

B. Plan för skyddsrum.

1) Läge och utrymme. se planen å motsatta sida

Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens

för sammanlagt 44 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:


- | a) | för | personer | — | rumsvolym | kbm. |
|----|-----|----------|---|-----------|------|
| b) | " | " | — | " | " |
| c) | " | " | — | " | " |

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m. (Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrklösetter m. m.)

Skypdærum nr 11.

Skypdærum nr 11.
 Skypdærum nr 11.
 Skypdærum nr 11.

plottet for 44 personer



± 0.0

± 0.0

± 0.0

Skypdærum nr 11
 13.9 m x 140.



Skypdærum nr 11 bygges i den tidligere anlagte
 indgangen bygges med gæstespærrer.

11. nr 11. Skypdærum nr 11.

11. nr 11. Skypdærum nr 11.

11. nr 11. Skypdærum nr 11.

11. nr 11. Skypdærum nr 11.

HOGANÅS-BILLESCHULING AKTIEBOLAG	
S/N HOGANÅS	
RITAD	SEK/OP
GRUNDT	LIT/UT
600%	100%

kontakts hus nr 35

PLAN

för inrättande av skyddsrum i fastighet.

Fastigheten är belägen å tomt nr -- inom kvarteret Columbus

vid Långgatan gatan i Höganäs.

Ägare: Höganäs-Billesholms Aktiebolag, Höganäs
(titel) (namn) (adress)

telefon Höganäs bolaget

Planen har uppgjorts den 11/10 1943 av Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & Co., Höganäs

Skyddsrumspan skall för granskning och godkännande ingivas i två exemplar till luftskyddsbyrån. Sådan plan, som skall bestå av ritning eller tydlig skiss, omfattande planer och sektioner jämte beskrivning över skyddsrumsanläggningen, skall innehålla uppgift å det antal personer, för vilket skyddsutrymmet är avsett, samt tydligt utvisa dels utrymmets läge såväl inom fastigheten och i förhållande till angränsande gator, dels till skyddsutrymmet ledande trappor, gångar och reservutgångar, dels åtgärder för förstärkning av utrymmets tak och väggar och dels åtgärder för beredande av splitter- och gasskydd samt för ventilation.

Fastighetens ägare eller innehavare är skyldig att anmäla skyddsutrymmet till besiktning.

Besiktning av färdigställt skyddsrum verkställs genom luftskyddschefens försorg, varvid även ev. befintliga luftreningsaggregat och övertrycksventiler av provas.

A. Byggnadens beskaffenhet m. m.

1) Antal våningar två
2) " lägenheter 10
3) " butiker --

Antal personer:

1) bosatta ca. 40
2) sysselsatta --
3) besökande --
Summa 40

Byggnaden är utförd med bärande väggar av mursten

" " " som skeletthus

" " " " helgjutet betonghus

(det tillämpliga understrykes.)

Bjälklagen äro utförda av armerad betong över källaren i övrigt av träbjälklag

B. Plan för skyddsrum.

1) Läge och utrymme. se bifogade planskiss


Skyddsrum avses att anordnas i byggnadens källare.

för sammanlagt 31 personer. Följande utrymmen tagas i anspråk:


a) för 31 personer — rumsvolym 39 kbm.
b) " " — " " "
c) " " — " " "

2. Erforderliga förstärkningsarbeten m. m. (Här upptages kortfattad beskrivning av vilka åtgärder, som erfordras såsom förstärkning av bjälklag, anordnande av splitterskydd, gastäta dörrar, torrtoaletter m. m.)

Byggnad i torn nr 12, 13, 14, 15
 i den Columbus i Lögmanas
 Skyddsrums i köllaren Skala 1:50.



— = betong
 — = murverk uttjogel




Skymning av 12, 13, 14, 15.

KARTA
öfver
HÖGANÄS-FÖRSAMLING




Normalskyddstum av betongrör för 25 personer


Långdsektion




Gavel



Tvårsektion



Plan



Betong 300 kg cement pr m³ betong
Armering 5 st ringar $\phi 10$ i vardera ytter- och
innerkant samt tvärsektionsring $\phi 10$ i 200
pr cement. Stålsarna tvärsektions med $\phi 10$
 $\frac{1}{4} \times 50$ i bögge för.

Luftskyddsinspektionen
GRUPP: AL
RITN. NR 00435

Stämningen är godkänd
Lennart E. E. Jönsson

Fig. 1.

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING.

1940
Nr 81.



Utkom från trycket
den 23 februari 1940.

Nr 81.

Lag

om ändring i vissa delar av luftskyddslagen den 11 juni 1937 (nr 504);

given Stockholms slott den 23 februari 1940.

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen¹, funnit gott förordna, att 10, 11 och 14 §§² luftskyddslagen den 11 juni 1937 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:

10 §.

1 mom. Det åligger — — — lämna erforderligt biträde.

2 mom. Vill någon i enlighet med gällande plan för luftskyddet inom visst luftskyddsområde anordna skyddsrum inom fastighet eller byggnad eller del av fastighet eller byggnad, som tillhör eller innehaves av annan, må länsstyrelsen på framställning föreskriva, att tillfälle skall lämnas till utförande av arbete, som erfordras för ändamålet.

För skada och intrång, som förorsakas av skyddsrummets anordnande, skall, där ej åtgärden medför allenast ringa kostnad eller olägenhet, skälig ersättning lämnas. Kan överenskommelse om ersättning icke träffas, må den, som fordrar ersättning, väcka talan därom vid rätten i den ort, där fastigheten eller byggnaden är belägen.

Innan arbetet börjas, skall hos länsstyrelsen ställas pant eller borgen för ersättningens gäldande; dock skall vad sålunda stadgats icke gälla kronan.

3 mom. Finner länsstyrelsen annan åtgärd än i 2 mom. avses vara erforderlig för beredande av luftskydd, vare ägare eller innehavare av egendom, som av åtgärden beröres, pliktig att tåla åtgärden, såvida den för honom medför allenast ringa kostnad eller olägenhet.

11 §.

1 mom. Finner Konungen beträffande viss ort erforderligt, att inom orten inrättas skyddsrum, i vilka vid luftanfall skydd kan beredas åt personal, som har att leda eller fullgöra luftskyddstjänst berörande orten i dess helhet, åt personer, som omhändertagas vid hjälpplatser, eller åt vägförande och andra, som uppehålla sig utomhus på allmänna platser, må Konungen ålägga vederbörande kommun att inom nämnda ort anordna dylika skyddsrum.

Konungen må ock, där det finnes nödigt, att invånarna inom viss ort äro försedda med gasmasker, ålägga kommunen att anskaffa och på betryggande sätt i lager förvara gasmasker, till det antal Konungen bestämmer, för den del av befolkningen, som icke är avsedd att fullgöra luftskyddstjänst.

2 mom. Kan med utförandet av luftskyddsåtgärd, som nedan sägs, icke utan äventyrande av luftskyddet anstå och betingar åtgärden icke oskälig kostnad, må länsstyrelsen ålägga kommun:

¹ Riksdagens skrivelse 1940: 41.

² Senaste lydelse se 1939: 298.

* 48—400024. Svensk författningssamling 1940, Nr 81.

att inom kommunens anläggningar och inrättningar vidtaga erforderliga åtgärder för att varna personalen, då luftanfall hotar;

att verkställa sådana anordningar beträffande gatubelysningen, som erfordras för att åstadkomma mörkläggning inom kommunen;

att i den mån det lämpligen kan ske genomföra nödiga skydds- och reservanordningar för att säkerställa driften vid kommunens tekniska verk;

att vidtaga erforderliga skyddsanordningar för driftspersonalen vid nämnda verk; samt

att sörja för utbildning och övning av sådan hos kommunen anställd personal, som i följd av sin anställning är avsedd att fullgöra luftskyddstjänst.

Det åligger därjämte kommun att på betryggande sätt förvara den för luftskyddstjänsten inom vederbörande luftskyddsområde avsedda gasskyddsmaterielen.

3 mom. Annan ägare eller innehavare av viss anläggning eller inrättning än kommun må av Konungen åläggas att med avseende å driften vid anläggningen eller inrättningen vidtaga sådan åtgärd, som icke utan äventyrande av luftskyddet kan anstå och icke för ägaren eller innehavaren medför oskäligen kostnad.

4 mom. Ägare eller innehavare av fastighet eller annan egendom, för vilken luftskyddsplan uppgjorts, vare skyldig att anskaffa och underhålla sådan brandredskap, som länsstyrelsen prövar erforderlig för fastighetens eller egendomens behov.

5 mom. Om skyldighet i vissa fall för ägare av anläggning, inrättning eller byggnad att anordna skyddsrum gäller vad därom särskilt stadgas.

14 §.

Den som åsidosätter bestämmelse i 10 eller 11 § eller föreskrift eller åläggande, som där avses, må av länsstyrelsen föreläggas lämpligt vite. Länsstyrelsen äge ock lämna erforderlig handräckning eller ombesörja föreskriven åtgärd samt uttaga kostnaden därför av den försumlige.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 februari 1940.

GUSTAF.

(L. S.)

(Socialdepartementet.)

GUSTAV MÖLLER.

4.

Komplettering av luftskyddsinspektionens cirkulärskrivelse
den 11 september 1940.

Avskrift.

I cirkulärskrivelse av den 11 september 1940 (nr 1818 T.D.) har luftskyddsinspektionen beträffande sådana skyddsrum, som inrättats jämlikt lagen den 1 mars 1940 angående skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att inrätta skyddsrum m.m., meddelat vissa föreskrifter ang. utnyttjandet av dessa utrymmen för annat ändamål än skyddsrum.

Såsom komplettering och utvidgning av föreskrifterna i nämnda cirkulärskrivelse får luftskyddsinspektionen på förekommen anledning meddela följande.

Det synes inspektionen uppenbart att behov i åtskilliga fall kan anses vara för handen att utöver vad som föreskrivits i cirkulärskrivelsen begagna de enskilda skyddsrummen för annat ändamål än såsom skyddsrum, varför inspektionen finner skäligt att ytterligare medgivande härtill i vissa fall må lämnas. Detta medgivande bör dock med hänsyn till konsekvenserna lämnas med största försiktighet och under tillbörligt hänsynstagande till kravet på beredskap.

Under iakttagande i övrigt av vad som anförts i luftskyddsinspektionens ovannämnda cirkulärskrivelse må här ifrågavarande skyddsrum tagas i anspråk för andra ändamål än för förvaring av livsmedel samt för uppläggande av ved under förutsättning

att ett oundgängligt behov av att begagna ifrågavarande utrymme föreligger

att tillfredsställande lagerlokaler å annan plats icke kan ordnas utan oskäligen kostnader

samt att de föremål, som avses att lagras i utrymmet äro av sådan beskaffenhet att de snabbt kunna bortskaffas ur skyddsrummet.

Medgivande till lagring av kol eller koks får dock ej lämnas.

Vid den luftskyddschefens prövning, som - i likhet med vad i cirkulärskrivelsen av den 11 september 1940 angivits - förutsättes föregå ett medgivande att begagna de enskilda skyddsrummen för ovan angivna ändamål, torde särskilt böra uppmärksammas möjligheterna av att utrymma skyddsrummen inom 12 timmar från det högre beredskapsgrad påbjudits, samt svårigheterna att speciellt vid industriföretag under angivna förhållanden disponera den för ett snabbt utrymmande av skyddsrummen erforderliga arbetskraften.

Luftskyddsinspektionen får anhålla, att ovanstående måtte på lämpligt sätt bringas till vederbörande luftskyddschefers och allmänhetens kännedom.

Stockholm den 22 november 1940.

Gunnar Jonsson

/S. Lundquist

Avskriftens riktighet bestyrkes.
Oscar Fredriksson.

3

Utdrag ur Kungörelse angående medgivande till visst utnyttjande av enskilda skyddsrumslokaler.

Med anledning av utfärdade föreskrifter rörande luftskyddets beredskapsgrader (S.F.S. 672/1940) får inspektionen beträffande sådana skyddsrum, som inrättats jämlikt lagen den 1 mars 1940 angående skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att inrätta skyddsrum m.m. vidare meddela.

Under beredskapsgrad III må med anledning av nämnda lag inrättade skyddsrumsanläggningar icke tagas i anspråk för annat ändamål än såsom skyddsrum i andra fall än vad nedan säges:

1. Tvättstugor, torkrum, mangelrum, strykrum och cykelrum må tagas i bruk för sitt ursprungliga ändamål.

2. Om intet annat tillräckligt lagerutrymme finnes eller kan anordnas, eller stora svårigheter eller kostnader uppstå för disponerande eller anordnande av dylikt utrymme, må högst halva golvyten i skyddsrumsanläggningen tagas i anspråk för förvaring av livsmedel samt för uppläggande av ved dock ej kol eller koks.

Vidtagna byggnadstekniska åtgärder skola helt bibehållas. För skyddsrum avsedda utrymmen skola kunna tagas helt i anspråk såsom skyddsrum inom 12 timmar, från det högre beredskapsgrad påbjudits.

För disponerande av utrymmen på sätt, som angivits under punkt 2 skall ansökan om tillstånd ingivas till vederbörande luftskyddschef, vilken har att meddela skriftligt beslut för varje särskilt fall.

Under beredskapsgrad II skola samtliga skyddsrum helt utrymmas och iordningsställas samt göras disponibla för sitt ändamål.

Stockholm den 11 sept. 1940.


Gunnar Jonsson

S. Lundquist.

Malmö i landskansliet den 14 sept. 1940.

ERIC SVERNE.

T. Kinnman.



1.

Betr. rekvisition av materiel samt dess förvaring och vård.

Sedan luftskyddsinspektionen utfärdat nya bestämmelser rörande förrådsbokföring av luftskyddsmateriel skall bl.a. utlämnad materiel kvitteras å särskild rekvisitionsblankett.

I regel ombesörjer resp. befälhavare rekvisition av materiel genom hänvändelse till luftskyddsbyrån, som beslutar från fall till fall i vilken utsträckning materiel skall utlämnas. Denna utlämning är beroende på tillgången av materiel samt vissa av luftskyddsinspektionen utfärdade föreskrifter.

I regel är rekvisitionen ansvarig för den rekvirerade materielens förvaring och vård och bör fördenskull tid efter annan verkställa besiktning av materielen. Skulle uppställningsplatserna vara mindre lämpliga för materielens förvaring, torde personalens bostäder i vissa fall vara att föredraga, åtminstone när det gäller den personliga utrustningen.

Beträffande lämplig förvaringsplats för materiel av gummi bör ihåkommas, att denna materiel bör förvaras å mörkt ställe med så liten temperaturväxling som möjligt. Temperaturen i lokalen bör vara låg och helst ligga mellan $+5^{\circ}$ och $+15^{\circ}$ C. Temperaturen får icke överstiga $+25^{\circ}$ C. En relativt hög luftfuktighet om c:a 60-65 % är att föredraga. Vid alltför hög luftfuktighet föreligger däremot risk för mögelbildning.

Därest den personliga utrustningen förvaras i bostaden bör framför allt tillses att förvaringsplatsen icke befinner sig i närheten av eldstad eller värmeelement eller är utsatt för ^{sol}/strålning. Rum belägna i källarvåning äro ofta för fuktiga för t.ex. gasmaskens förvaring. Samma är förhållandet med stål hjälm, emedan läderinredningen då mögla. I övriga våningar belägna rum kunna å andra sidan under den varma årstiden erhålla för hög temperatur och för torr luft. Förvaringsplatsen bör därför väljas så, att temperaturen icke överstiger ovan angivet maximum. Luftfuktigheten kan höjas genom att man i närheten av förvaringsplatsen placerar en skål med vatten.

Efter varje övning bör materielen alltid omses. På så sätt kan man räkna med mångårig hållbarhet.

Höganäs i luftskyddsbyrån den 15 augusti 1941.

MATERIELFÖRVALTAREN.

Till ägare av skyddsrumsanläggningar.

Under erinran att de för luftskyddets beredskapsgrad III meddelade bestämmelser för närvarande äro gällande meddelas härigenom följande:

Tätningss-
lister till
dörrar och
luckor.

Sedan industrikommissionen förklarat, att kommissionen ej längre kan tillhandahålla rågummi för tillverkning av tätningsslister till gastäta dörrar och luckor för skyddsrum, har länsstyrelsen, efter hemställan från luftskyddsinspektionen, anmodat luftskyddscheferna i länet att erinra allmänheten om att tätningsslister av gummi till sådana dörrar och luckor under nuvarande beredskapsgrad III skola, där så är möjligt, tagas loss och förvaras på liknande sätt som gasmasker av gummi. Beträffande dessas förvaring hänvisas till bilagda skrivelse (bil. 1), som i tillämpliga delar torde tjäna till vägledning.

Luftskydds-
rums ut-
rustning
etc.

Beträffande skyddsrumsinredning, utrustning, underhåll och skötsel hänvisas till luftskyddsinspektionens här bilagda anvisningar (bil. 2). Dessa anvisningar bör noga förvaras för att uppsättas i resp. skyddsrum vid särskild anfordran eller så snart högre beredskapsgrad inträder.

Luftskydds-
rums använd-
ning under
beredskaps-
grad III.

I övrigt erinras skyddsrumspliktiga därom, att därest skyddsrum skola tagas i anspråk för andra ändamål än såsom skyddsrum, erfordras luftskyddschefens skriftliga beslut för varje särskilt fall, samt att för skyddsrum avsedda utrymmen skola kunna tagas helt i anspråk inom 12 timmar från det högre beredskapsgrad påbjudits (bil. 3 och 4). (Infört i länsstyrelsens kungörelse den 14 september 1940 resp. 30 nov. 1940).

Meddelade föreskrifter skola noga efterföljas.

Höganäs den 22 januari 1942.

LUFTSKYDDSCHEFEN.

Avskrift.

K u n g ö r e l s e

ang. anvisningar för enskilda skyddsrum.

Luftskyddsinspektionen har d. 16.3. utfärdat följande

"Anvisningar för enskilda skyddsrum (industriluftskydd och hem-skydd) vid olika beredskapsgrader.

Beredskapsgrad III.

Enskilda skyddsrum skola vara iordningställda samt utrymda så att de omedelbart kunna tagas i bruk. Tätningslister av gummi för gastäta dörrar och luckor skola tillsvidare, där så är möjligt, vara losstagna och förvarade på liknande sätt som gasmasker av gummi. Filterbehållare för luftreningsaggregat skola tillsvidare vara ersatta med mellanstick-rör och förvarade tillslutna.

För skyddsrum avsedda lokaler må utnyttjas för annat ändamål i den omfattning och på de villkor, som angivas i luftskyddsinspektionens skrivelse~~r~~ den 11 september och 22 november 1940 (1818 T.D./1940), till överståthållarämbetet och samtliga länsstyrelser (se länskungörelserna ser. A nr 313 o. 354 år 1940).

Beredskapsgrad II.

Skyddsrummen skola vara iordningställda och utrymda så att de omedelbart kunna tagas i bruk. Beträffande tätningslister och filterbehållare gälla samma bestämmelser som under beredskapsgrad III.

Beredskapsgrad I.





Skyddsrummen skola vara helt färdigställda och omedelbart kunna tagas i bruk. Filterbehållare för luftreningsaggregat skola dock uppmonteras först efter särskilt meddelande från luftskyddsinspektionen."

Malmö i landskansliet den 21 mars 1942.

Eric Sverne.

Hj. Kjäll.

*Level
u. F.*



Sheet	Of	Revolving	Material	Quantity	Remarks	Amount
13095	1	1	1	1	1	1
HOGANAS BILLESOLMS AB Kungälv, 1911						

Kronans värde under tidigare perioder. Relaterat till värdet 2009

År	Värde
1930	28
1935	29
1940	22
1945	20
1950	17
1955	13
1960	12
1965	10